
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych

Zadanie Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych wywozowych na terenie Nadleśnictwa Lipusz w 2023 roku – II postępowanie

Adres Teren Nadleśnictwa Lipusz - Leśnictwa: Sulęczyno, Bawernica, Parchowo

Inwestor PGL LP Nadleśnictwo Lipusz
ul. Brzozowa 2
83-424 Lipusz

Klasyfikacja robót wg CPV:

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

OPRACOWAŁ:
Specjalista ds. budownictwa Ludwik Turzyński
/podpis nieczytelny/

Lipusz, 18.09.2023 r.

Warunkami odbioru robót związanych z „Utrzymaniem i konserwacją dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lipusz w 2023 roku – II postępowanie” jest ich sprawdzenie i zgodność z niżej określonymi wymaganiami. Poniżej wykaz dróg wymagających wykonania robót konserwacyjnych:

W zadaniu częściowym nr 1 - drogi leśne położone w leśnictwach Sulęczyno, Bawernica i Parchowo:

- nr inwentarzowy: 220/688, 220/705.

2. W zadaniu częściowym nr 1 - drogi leśne położone w leśnictwach Bawernica i Parchowo:

- nr inwentarzowy: 220/1187, 220/1006, 220/1126.

Zakres prac oraz żądane parametry techniczne:

Warunkami odbioru robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg leśnych wywozowych jest ich sprawdzenie i zgodność z poniższymi wymaganiami:

1. Profilowanie i mechaniczne zagęszczenie nawierzchni dróg:

- usunięcie zawyżonych poboczy wraz z ich wywozem poza teren budowy,
- profilowanie korpusu drogi równiarką z nadaniem spadków poprzecznych daszkowych 4% +/-1% na wymaganą szerokość z dopuszczalną odchyłką +/- 10cm,
- uzyskanie równości podłużnej i poprzecznej naprawianej nawierzchni mierzonej łąką długości 4m i klinem nieprzekraczającej 20mm,
- zagęszczanie wyprofilowanego podłoża drogi walcem wibracyjnym. Zagęszczanie należy wykonywać sukcesywnie pomiędzy poszczególnymi przejazdami równiarki, wskaźnik zagęszczenia $I_s=0,98$ (min. 1 pomiar na 3000m²),
- uporządkowanie pasa drogi – usunięcie kamieni, korzeni, itp.