

Uszczegółowienie zakresu dotyczącego rur spustowych oraz rewizji

W ramach planowanych prac należy przewidzieć:

1. Po stronie wschodniej (od strony paw. 3, 3A) w ramach wykonywania nowych przykanalików oraz wymiany rur spustowych należy przewidzieć montaż nowych studzienek rewizyjnych przelotowych fi315 (kineta przelotowa) na nowych przykanalikach (poglądowe zdjęcie – załącznik nr 1) - szt. 9
2. Po stronie zachodniej (od strony paw. 5) należy przewidzieć:
 - 2.1. Wykonanie 2 szt. przykanalików w obrębie schodów – przedmiotowe przykanaliki nie zostały wcześniej wymienione (zdjęcie – załącznik nr 2 i 3) wraz z montażem nowych studzienek rewizyjnych przelotowych fi315 (poglądowe zdjęcie – załącznik nr 1) – szt. 2
 - 2.2. Wykonanie rur spustowych wraz z rewizjami oraz z podłączeniem do istniejących przykanalików (obecnie rury spustowe idą po elewacji oraz wykonano nowe przykanaliki – zdjęcie nr 4) – szt. 10 wraz z montażem nowych studzienek rewizyjnych przelotowych fi315 (poglądowe zdjęcie – załącznik nr 1) – szt. 10
 - 2.3. Wykonanie rur spustowych wraz z rewizjami oraz studzienek rewizyjnych przelotowych fi315 (poglądowe zdjęcie – załącznik nr 1) na istniejących przykanalikach – szt. 2
3. Wykonanie rewizji oraz drzwiczek do rewizji na rurach spustowych umieszczonych w ścianach, umożliwiających swobodny dostęp do rewizji – powiększenie rewizji.
4. Otworzenie terenu oraz nawierzchni.