


PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI
od km 1+092 do km 1+415



LEGENDA:


KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 4cm
2. Warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70 jak dla KR2 - średnio 100kg/m²
3. Istniejące warstwy z betonu asfaltowego
4. Istniejąca podbudowa tłuczniowa

KONSTRUKCJA POBOCZA

5. Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10cm
6. Pobocze gruntowe

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI
od km 1+415 do km 2+928



INFRA  POLIS			
BARTOSZ URBANIAK			
OBIEKT	Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki - Bicz, Gmina Stare Miasto		
ADRES	Droga gminna na odcinku Lisiec Wielki - Bicz, gm. Stare Miasto		
INWESTOR	GMINA STARE MIASTO		
TREŚĆ	Przekroje konstrukcyjne		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 2022	1 : 25	03
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	-	-	-
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kasprzyk	WKP/0122/PWOD/18 specjalność inżynierska drogowa	08.2022
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	08.2022