

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K Rozbój w msc Kobylanka-przebudowa słupa SN

Branża: Energetyczna

Rodzaj: Kosztorys inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

45315500-3 Instalacje średniego napięcia

BUDOWA:

Przebudowa słupa SN KRS018333 nr hist 32
energetyczne
Kobylanka

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wójt Gminy Gorlice
11 Listopada 2
38-300 Gorlice

KOSZTORYSANT:

Narzuty globalne:

Koszty pośrednie [KP] :

Koszty zakupu [KZ] :

Zysk [Z] :

Mnożniki:

Stawka za r-g:

Stawka VAT: 23,0%

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość VAT:

Wartość kosztorysowa robót z VAT-em:

Wartość słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści pięć groszy

Wartość słownie z VAT-em: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa:

Wartość jednostkowa z VAT-em:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. Andrzej Wiktorowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej : w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nr ewid. PDK/0146/POOE/04



L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
1			Przebudowa słupa SN KRS014333 (prace demontażowe oraz montażowe)		1,0000
1.1	KNNRw 0009 1304-1000		Odkucie i demontaż słupów rozkracznych żelbetowych BSW z żerdziami o długości 14 m sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu. Obmiar: 1,0000	słup	1,0000
1.2	KNNRw 0009 1307-0300		Rozmontowanie słupów rozkracznych żelbetowych zdemontowanych. Obmiar: 1,0000	słup	1,0000
1.3	KNNR 0005 1409-0300		Montaż konstrukcji -analogia demontaż poprzecznika PO-70 wsp R=0,6 M=0 S=0,6 Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000
1.4	KNNRw 0009 1303-0400		Demontaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej - izolator łączuchowy o oznaczeniu LPn2, LO2. Obmiar: 12,0000	szt.	12,0000
1.5	Analiza własna:		Transport zdemontowanych urządzeń na magazyn TAURONU Obmiar: 1,0000	kpl	1,0000
1.6	KNNR 0005 1402-0800		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o dł. 15 m Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000
1.7	KNNR 0005 1406-0400		Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym, z żerdziami o długości 15 m-E-15/10-wraz z konstrukcją Obmiar: 1,0000	słup	1,0000
1.8	KNNR 0005 0603-0700		Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane na słupach, bednarka o przekroju do 200 mm2 Obmiar: 15,0000	m	15,0000
1.9	KNNR 0005 0907-0200		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruntach kategorii III Obmiar: 38,0000	m	38,0000
1.10	KNNR 0005 0907-0500		Mechaniczne pograżanie uziornów picinowych prętowych w gruntach kategorii III Obmiar: 36,0000	m	36,0000
1.11	KNNR 0005 0406-0100		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg-analogia montaż tablic oznaczenia faz, identyfikacyjnych, informacyjnych, ostrzegawczych Obmiar: 6,0000	szt.	6,0000
1.12	KNNR 0005 0603-0700		Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane na słupach, bednarka o przekroju do 200 mm2	m	15,0000

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
			Obmiar: 15,0000		
1.13	KNNR 0005 1407-0800		Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej - łańcuchowy o oznaczeniu EO2-izolatory kompozytowe Obmiar: 6,0000	szt.	6,0000
1.14	KNNR 0005 1407-0200		Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej - LWP Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000
1.15	Analiza własna:		Opłaty na rzecz Tauronu związane z wyłączeniem linii Obmiar: 1,0000	kpl	1,0000
			Rozdział razem:		
			Wartość VAT [23,0%]:		
			Całkowita wartość rozdziału:		
			Kosztorys razem:		
			Wartość VAT [23,0%]:		
			Całkowita wartość kosztorysu:		