

ZZ-2380-127/24

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „uPzp” na **Posterunek Policji Kliniska Wielkie – budowa nowej siedziby**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje pytania z dnia 05.12.2024 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie parametrów do doboru szaf do suszenia odzieży.

Odpowiedź na Pyt. nr 1:

Wymiary zewnętrzne min. (szer. x gł. x wys.) 0,6 x 0,6 x 1,8 m.

Konstrukcja stalowa samonośna z blachy ocynkowanej malowanej elektrostatycznie. Stopki poziomujące, do transportu i przechowywania, chowany przewód zasilający dł. min 2,0 m. Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, z profilowaną uszczelką gumową. Drzwi przestawialne, z otwarciem na lewą lub prawą stronę. Kolor: odcienie szarości lub antracyt. Wyposażenie: w elektroniczny sterownik z regulacją czasu i temperatury suszenia, funkcją wentylowania oraz wskaźnik wilgotności. Zabezpieczenie przeciążeniowe p.poż oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Wewnętrzna przestrzeń szafy wyposażona w półki ruchome, z możliwością ustawień różnych długości ramienia do zawieszenia wsadu). Odpływ wentylacyjny z możliwością podłączenia do wywiewu.

Moc grzewcza: ok. 2,0 kW, napięcie: 230 V. Wydajność wentylatora: 220 - 250 m³/h

Wymagalne certyfikaty: zgodności z normami CE i B, atest higieniczny i deklaracja zgodności. Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

Pytanie nr 2:

W odpowiedzi z dn. 04.12.2024 r. na pytanie z dn. 03.12.2024 r., Zamawiający wskazuje na przyjęty maszt w technologii kratownicy aluminiowej z 4 kpl. odciągów o wys. 40,0 m od poziomu terenu (ok. 30,0 m wysokość nominalna od podstawy na dachu).

Natomiast w dokumentacji projektowej znajdują się zapisy:

- opis techniczny architektura pkt. 2.0 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego widnieje zapis: „Na dachu projektowanego budynku przewidziano montaż masztu antenowego do łączności radiokomunikacyjnej o wysokości 30,0 m, mierząc od poziomu gruntu”
- projekt techniczny teletechnika instalacja sygnalizacji pożaru, włamań, domofonowa pkt. 4 Opis obiektu widnieje zapis: „Na dachu projektowanego budynku przewidziano montaż masztu antenowego do łączności radiokomunikacyjnej o wysokości 30,0 m, mierząc od poziomu gruntu”

Po konsultacjach z Projektantami masztów antenowych stwierdzono, że wykonanie masztu o wysokości 30m na tak małym dachu może być niemożliwe.

Prosimy o informację, którą wersję należy przyjąć do wyceny oferty i określenie parametrów takich jak: wysokość, szerokość trzonu lub czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie wysokości masztu do połąci dachu.

Odpowiedź na Pyt. nr 2:

Do wyceny masztu antenowego należy przyjąć wysokość jak w odpowiedzi z dn. 04.12.2024 tj. wysokość od poziomu terenu 40,0 m - jest to wysokość zadana i jednocześnie nieprzekraczalna. Wysokość nominalna mierzona od podstawy na dachu jest wynikowa i wynosi ok. 30,0 m.

Pytanie nr 3:

W projekcie przewidywane jest ogrodzenie systemowe modułowe, dwie bramy przesuwne oraz furtka wejściowa. Prosimy o przekazanie detali wykonania bram oraz furtki.

Odpowiedź na Pyt. nr 3:

Bramy i furtka są elementami ogrodzenia i należy wykonać je analogicznie do przeszła określonego na rys. A-1a w projekcie PZT.

Informacje uzupełniające:

- góra bram i furtki zlicowana z górą ogrodzenia,
- dół bram i furtki - zachować prześwit nad przejazdem/przejściem nie większy niż 10 cm,
- słupki bram i furtki - nie mniejsze od kształtownika 100x100x4 mm ocynk + RAL 7016,
- bramy przesuwne uzupełnione o dolne belki nośne i zastrzały oraz wyposażone w napędy i pełną automatykę,
- światło przejazdu bram: na parking – 5,0m, do garażu – 3,7m, światło przejścia furtki: 1,0m.

Pytanie nr 4:

W projekcie przewidziany jest montaż logo oraz semafor dwustronny z logo, prosimy o udostępnienie detalu wykonania tych elementów.

Odpowiedź na Pyt. nr 4:

Jest to typowy semafor na słupie - patrz zdjęcie obok. Detale wykonania semafora określone są w „Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji”, o której mowa w SST-13 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. Elementy zagospodarowania terenu



Pytanie nr 5:

W projekcie przewidziana jest wiata śmietnikowa – dostawa wraz z montażem, prosimy o doprecyzowanie materiału wykonania oraz udostępnienie detalu wykonania.

Odpowiedź na Pyt. nr 5:

Jest to zadaszona ażurowa osłona śmietnikowa (nie wiata) dostępna na rynku - patrz poniższe zdjęcia:



Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.