

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1500N Dębówko – Kobyłocha – Trekówko - dr. woj. Nr 600					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 6+096 – 8+970 2.874	km		
			km	2.874	
				RAZEM	2.874
2 d.1	D-01.01.01A	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	D-07.10.01	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Podbudowa			
4 d.2	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 32	t		
			t	32.000	
				RAZEM	32.000
5 d.2	D-04.08.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km na włączeniach 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
3		Nawierzchnia			
6 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 2874*4.0 < zjazdy >43*2.0*4.0 < poszeżenie >1.4*60	m ²		
			m ²	11496.000	
			m ²	344.000	
			m ²	84.000	
				RAZEM	11924.000
4		Rowy i pobocze			
7 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu 2874*2-2000	m		
			m	3748.000	
				RAZEM	3748.000
8 d.4	D-06.03.01a	Pobocze z KŁSM 0/3,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2874 *0.75*2-1000*0.75	m ²		
			m ²	3561.000	
				RAZEM	3561.000
5		Oznakowanie drogi			
9 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.5	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne, kolor biały(przejście dla pieszych) 10.00	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000