

# **Kosztorys uproszczony**

## **Remont pomieszczeń szkoły w Jarosławiu**

Budowa: **sala 21,22**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa Nr 10, Os. Słoneczne 7, 37-500 Jarosław**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS" 37-500 Jarosław, ul. Maczyńskiego 27**

## Kosztorys uproszczony

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń szkoły w Jarosławiu</b>				
1	Element	<b>Sala nr 21</b>				
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie szafek, mebli, wieszaków	kpl	1,00		
1.2	Kalkulacja indywidualna	Oslona tablicy, ekranu,serwera i rzutnika	kpl	1,00		
1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż karniszy okiennych	szt	3,00		
1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet	szt	3,00		
1.5	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie drzwi, okien i parapetów folią	m2	19,96		
1.6	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- sufit	m2	50,12		
1.7	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach powyżej lamperii+30% lamperii	m2	48,93		
1.8	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) 70%	m2	26,36		
1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt współcz. do R 1,1 za fasetę	m2	50,12		
1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	79,60		
1.11	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne R 1,1 za fasetę	m2	97,94		
1.12	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	31,78		
1.13	KNR 202/1503/2 (1)	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie	m2	31,78		
1.14	KNR 202/1511/10 (2)	Malowanie 1-krotne emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m	6,30		
1.15	KNR 202/1512/1 (2)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm	m	28,28		
1.16	Kalkulacja indywidualna	Kratki wentylacyjne	szt	2,00		
1.17	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50,12		
1.18	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone- rozbiórka podkładu betonowego	m3	5,01		
1.19	KNR 1901/628/8	Rozbiórki izolacji, na stropach, analogia	m2	50,12		
1.20	KNR 202/609/3	Izolacje z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	50,12		
1.21	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	50,12		
1.22	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=2	m2	50,12		
1.23	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	50,12		
1.24	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	50,12		
1.25	ZKNR C 2/606/7	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem na ścianę 10cm współczynnik do Rx1,5	m2	50,12		
1.26	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	50,12		
1.27	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet uprzednio zdemontowanych	szt	3,00		
1.28	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie wyposażenia	kpl	1,00		
2	Element	<b>Sala nr 22</b>				
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie szafek, mebli, wieszaków	kpl	1,00		
2.2	Kalkulacja indywidualna	Oslona tablicy, ekranu,serwera i rzutnika	kpl	1,00		
2.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż karniszy okiennych	szt	3,00		
2.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet	szt	3,00		
2.5	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie drzwi, okien i parapetów folią	m2	19,96		
2.6	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- sufit	m2	50,12		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
2.7	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach powyżej lamperii+30% lamperii	m2	48,93		
2.8	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) 70%	m2	26,36		
2.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt współcz. do R 1,1 za fasetę	m2	50,12		
2.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	79,60		
2.11	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne R 1,1 za fasetę	m2	97,94		
2.12	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	31,78		
2.13	KNR 202/1503/2 (1)	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie	m2	31,78		
2.14	KNR 202/1511/10 (2)	Malowanie 1-krotne emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m	6,30		
2.15	KNR 202/1512/1 (2)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50' mm	m	15,64		
2.16	Kalkulacja indywidualna	Kratki wentylacyjne	szt	4,00		
2.17	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50,12		
2.18	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone- rozbiórka podkładu betonowego	m3	5,01		
2.19	KNR 1901/628/8	Rozbiórki izolacji, na stropach, analogia	m2	50,12		
2.20	KNR 202/609/3	Izolacje z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	50,12		
2.21	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na gładko	m2	50,12		
2.22	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10' mm Krotność=2	m2	50,12		
2.23	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2' mm	m2	50,12		
2.24	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	50,12		
2.25	ZKNR C 2/606/7	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem na ścianę 10cm współczynnik do Rx1,5	m2	50,12		
2.26	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	50,12		
2.27	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet uprzednio zdemontowanych	szt	3,00		
2.28	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie wyposażenia	kpl	1,00		

**Tabela elementów scalonych**

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
<b>Remont pomieszczeń szkoły w Jarosławiu</b>		
1	Sala nr 21	
2	Sala nr 22	
<b>Suma elementów kosztorysu</b>		
<b>Razem Remont pomieszczeń szkoły w Jarosławiu netto</b>		