




TEMAT	ARCHITEKTURA		ADRES	OSTRÓW WLPK, UL. KANTAKA 6, DZIAŁKA NR 7/8		OPRACOWAŁ		
BRANŻA	BUDOWLANA		OBIEKT	MODERNIZACJA OBIEKTÓW ZST-E CKU W OSTROWIE WLPK.		OPRACOWAŁ	mgr.inż. Joanna Dziadek	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		TYTUŁ	SKOCZNIA DO SKOKU W DAL		SPRAWDZIŁ		
						PROJEKTOWAŁ	inż. Wojciech Kinasowski Upn. BN/10.90/5/79 w specjności konstrukcyjno-budowlanej	
INWESTPROJEKT		62-800 KALISZ, AL.WOLNOŚCI 17		SKALA 1:50		MAY 2022		RYŚ. PW 2

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL



PRZEKRÓJ A-A



	1,40	Warstwa nawierzchni poliuretanowej
	4,0	Warstwa wyrównawcza mineralno – syntetyczna E1
	2,00	Warstwa miążu kamiennego (fr. 1–4mm)
	8,00	Warstwa kładząca z kruszywa kamiennego (fr. 0–31,5mm)
	12,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0–63mm)
	20,00	Warstwa odsączająca z piasku
		Grunt rodzimy