

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421131-1 Instalowanie drzwi
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi do Kancelarii tajnej
ADRES INWESTYCJI : KPP Czarnkow ul.Kościuszki 89
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznań

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02 d.1 1022-01 analogia	Dzrwi w kl. RC3 z kontrolą dostępu	m ²		
		2,05*0,9	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
3	NNRNKB d.1 202 0926-02	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 15 cm (0,90+(2,05*2))*0,45*2	m ²		
			m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji	m ²		
		(0,90+(2,05*2))*0,45*2	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		4,500	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
2		Kontrola dostępu			
6	KNR AL-01 d.2 0303-04	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 7,2 Ah	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01 d.2 0302-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu -kontroler PR402DR-BRD	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AL-01 d.2 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart PRT12MF-BK-G	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000