

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROBOY BUDOWLANO- WYKONCZENIOWE  
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. CHŁĄPOWSKIEGO 12  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
ADRES INWESTORA : 60-844 POZANAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

DATA OPRACOWANIA : 29.06.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna	Przestawienie i wynoszenie mebli	po-miesz.		
		15	po-miesz.	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR-W 4-01 1216-01 Parter pom. arch.	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenia			
		9,22*4,21	m <sup>2</sup>	38,816	
		4,24*5,26	m <sup>2</sup>	22,302	
	II.p Kryminal- ni	4,26*2,56	m <sup>2</sup>	10,906	
		4,30*1,20	m <sup>2</sup>	5,160	
		4,26*2,60	m <sup>2</sup>	11,076	
		6,33*2,68	m <sup>2</sup>	16,964	
	Pom.gospod. I p.	(1,03*4)*2,68	m <sup>2</sup>	11,042	
		2,52*4,24	m <sup>2</sup>	10,685	
		2,52*2,41	m <sup>2</sup>	6,073	
		4,15*1,89	m <sup>2</sup>	7,844	
	pok. 1.19 N.Bud. kl. sch.suf. IIIp.	4,15*2,60	m <sup>2</sup>	10,790	
		5,87*3,28	m <sup>2</sup>	19,254	
		3,38*4,34			
	pok.2.14	3,32*4,19			
		1,67*4,21	m <sup>2</sup>	7,031	
		4,39*3,32	m <sup>2</sup>	14,575	
	Pok. 2.16	4,17*3,31	m <sup>2</sup>	13,803	
		4,17*1,65	m <sup>2</sup>	6,881	
	II.p pok. 1.26	4,24*3,35	m <sup>2</sup>	14,204	
	pok. 1.22	4,24*3,35	m <sup>2</sup>	14,204	
	pok. 1.23	4,18*3,30			
	I.p pok. 18	3,30*4,44			
	sekretariat	3,30*4,20	m <sup>2</sup>	13,860	
	pok. 21	3,30*4,44	m <sup>2</sup>	14,652	
	korytarz	4,60*2,22	m <sup>2</sup>	10,212	
	pok.	3,30*4,44	m <sup>2</sup>	14,652	
	pok. 23	3,30*2,68			
	Piwnica	5,77*2,63			
	korytarz	3,29*2,63	m <sup>2</sup>	8,653	
		3,28*1,95	m <sup>2</sup>	6,396	
	Szatnia I	3,22*4,44	m <sup>2</sup>	14,297	
	Szatnia II	4,44*3,22	m <sup>2</sup>	14,297	
	Szatnia III	3,56*2,18			
	Korytarz	7,14*1,50			
	Magazyn	3,21*4,63	m <sup>2</sup>	14,862	
	Węzeł c.o.				
		4,26*2,40	m <sup>2</sup>	10,224	
				RAZEM	363,715
3	KNR-W 4-01 1214 02 analogia Parter pom. arch.	Ręczne zeszkrobienie farby z powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenia			
		9,22*4,21	m <sup>2</sup>	38,816	
		4,24*5,26	m <sup>2</sup>	22,302	
	II.p Kryminal- ni	4,26*2,56	m <sup>2</sup>	10,906	
		4,30*1,20	m <sup>2</sup>	5,160	
		4,26*2,60	m <sup>2</sup>	11,076	
		6,33*2,68	m <sup>2</sup>	16,964	
	Pom.gospod. I p.	(1,03*4)*2,68	m <sup>2</sup>	11,042	
		2,52*4,24	m <sup>2</sup>	10,685	
		2,52*2,41	m <sup>2</sup>	6,073	
		4,15*1,89	m <sup>2</sup>	7,844	
	pok. 1.19 N.Bud. kl. sch.suf. IIIp.	4,15*2,60	m <sup>2</sup>	10,790	
		5,87*3,28	m <sup>2</sup>	19,254	
		3,38*4,34	m <sup>2</sup>	14,669	
	pok. 2.14	3,32*4,19	m <sup>2</sup>	13,911	
		1,67*4,21	m <sup>2</sup>	7,031	
		4,39*3,32	m <sup>2</sup>	14,575	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pok. 2.16	4,17*3,31	m <sup>2</sup>	13,803	
		4,17*1,65	m <sup>2</sup>	6,881	
	II.p pok. 1.26	4,24*3,35	m <sup>2</sup>	14,204	
	pok. 1.22	4,24*3,35	m <sup>2</sup>	14,204	
	pok. 1.23	4,18*3,30	m <sup>2</sup>	13,794	
	Ip. pok. 18	3,30*4,44	m <sup>2</sup>	14,652	
	sekretariat	3,30*4,20	m <sup>2</sup>	13,860	
	pok. 21	3,30*4,44	m <sup>2</sup>	14,652	
	korytarz	4,60*2,22	m <sup>2</sup>	10,212	
	pok.	3,30*4,44	m <sup>2</sup>	14,652	
	pok. 23	3,30*2,68	m <sup>2</sup>	8,844	
	Piwnica	5,77*2,63	m <sup>2</sup>	15,175	
	korytarz	3,29*2,63	m <sup>2</sup>	8,653	
		3,28*1,95	m <sup>2</sup>	6,396	
	Szatnia I	3,22*4,44	m <sup>2</sup>	14,297	
	Szatnia II	4,44*3,22	m <sup>2</sup>	14,297	
	Szatnia III	3,56*2,18	m <sup>2</sup>	7,761	
	Korytarz	7,14*1,51	m <sup>2</sup>	10,781	
	Magazyn	3,21*4,63	m <sup>2</sup>	14,862	
	Węzeł c.o.	2,75*2,72	m <sup>2</sup>	7,480	
		4,26*2,40	m <sup>2</sup>	10,224	
				RAZEM	470,782
4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 1,5 470,782*5%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,539	
				RAZEM	23,539
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 470,782	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	470,782	
				RAZEM	470,782
6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z ościeżnicą o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
8	KNR-W 2-02 1124-04	listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000