


Załącznik do decyzji - pismo

Znak - D 4012 982019  
z up. wójt  
z Zarządu Kierownik Urzędu Drog  
i Gospodarki Opadami

Oznaczenia: Przemysław Kowalski

-  Proj. oprawa ośw. typu panel LED o mocy 40W na wysięg. l=1,0m h=1,0m a=5 na słupie stalowym ocynkowanym h=7,0m
- Proj. kabel oświetleniowy typu YAKY 4x25<sup>2</sup>
- === Proj. rura ochronna DVR 75

#### UWAGI:


1. Na planie podano długość trasy kabla między słupami oraz długość kabla oświetleniowego w.g. następującego oznaczenia
  - w liczniku długość trasy kabla między słupami oświetleniowymi
  - w mianowniku długość kabla oświetleniowego
2. Jako tabliczki bezpiecznikowe w słupach oświetleniowych stosować złącza typu IZK - wkładki bezpiecznikowe Bi-Wts 4,0A

Proj. słup ośw. nr 2/3/4  
w.g. proj. ul. Plażowej  
zasil. z istn. SO 086 "Letniskowa"

SWZ - "TN-C"


USŁUGI GEODEZYJNE  
Marek Wichrowski  
ul. Śląska 38/1 85-235 Bydgoszcz  
Regon 091175190, NIP 967-027-85-03

GEODETA UPRAWNIONY  
nr uprawnień 16745  
Marek Wichrowski  
ul. Śląska 38/1 tel. 52 3455605  
85-235 Bydgoszcz

 <p>PROJEKTOWANIE i WYKONAWSTWO inż. Roman Kwiatek 85-569 Bydgoszcz ul. Zbrachlińska 61 tel./fax 52-340-24-33</p>	
<p>Obiekt:</p> <p>Budowa oświetlenia ul. Plażowej w Łochowie gmina Białe Błota.</p>	<p>Inwestor:</p> <p>Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota</p>
<p>Temat:</p> <p>Oświetlenie ulicy Plażowej w Łochowie.</p>	
Opracował:	Krzysztof Kwiatek
Projektant:	inż. Roman Kwiatek upr. nr WBPP-NB-7210/6/82
Sprawdził:	inż. Tadeusz Ambroziak upr. nr 7210/265/76
Data: wrzesień 2019 r.	Faza: PBW
Branża: elektr.	Skala: 1:500
Nr rys.: E-1	

Za zgodność kopii  
z oryginałem mapy  
do celów projektowych  
09.09.2019 r.  
Roman Kwiatek





# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

## Kochowo ulica Plażowa

Arkusz mapy: 6.193.19.13.2.4

województwo: kujawsko - pomorskie

jedn.ew: Białe Błota [040301\_2]

obręb: Kochowo [0005]

działka : 1060

ID zgłoszenia: 6640.4377.2019 PUWG "2000" s.6 [18]

Mapę wykonano dnia: 30.08.2019 r. skł. wys. PL-EVRF2007-NH

Na mapie nie ujawniono służebności gruntowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BYDGOSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0403.2019 6982
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	10. 09. 2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty Bydgoskiego

Alicja Sternal  
Inspektor

## USŁUGI GEODEZYJNE

Marek Wichrowski

ul. Śląska 38/1 85-235 Bydgoszcz

Regon 091175190, NIP 967-027-85-03

## GEODETA UPRAWNIONY

nr uprawnień 16745

Marek Wichrowski

ul. Śląska 38/1 tel. 52 3455605

85-235 Bydgoszcz

Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne podlegają wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Zastrzegam, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.