

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 26,81*6,50*2+2,40*3,20+1,80*3,3*4+3,95*2,52*4	m ² m ²	419,786	419,786
				RAZEM	419,786
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,3*3,15*8+0,4*3,25*8+0,25*7*2+19*0,25+22*0,25+1,20*0,35*4+0,35*0,35*4+0,8*0,35*16	m ² m ²	38,360	38,360
				RAZEM	38,360
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 19+22+11+13+7*2	m m	79,000	79,000
				RAZEM	79,000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,5*3*2	m m	45,000	45,000
				RAZEM	45,000
5	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 20	m m	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
6	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 16 cm 419,786	m ² m ²	419,786	419,786
				RAZEM	419,786
7	KNR 4-05I 0313-01 analogia	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem - rury na kominach 7	m m	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0,95*0,45*4,0*3+0,67*0,67*4,0*4	m ³ m ³	12,312	12,312
				RAZEM	12,312
9	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 7	szt. szt.	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
10	KNR 4-01 0203-13 z. sz. 2.6. 9900-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1,10*0,5*0,1*3+0,85*0,85*0,1*4	m ² m ²	0,454	0,454
				RAZEM	0,454
11	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 0,5*0,5*0,12	m ³ m ³	0,030	0,030
				RAZEM	0,030
12	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (0,95*2+0,45*2)*4,0*3+0,67*4*4,0*3+0,5*0,5	m ² m ²	66,010	66,010
				RAZEM	66,010
13	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 419,786	m ² m ²	419,786	419,786
				RAZEM	419,786
14	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja Fobos M4, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt - łąty 60x45mm 419,786	m ² m ²	419,786	419,786
				RAZEM	419,786
15	KNR 19-01 0417-04 analiza indywidualna	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie z wspornikami np. Folnet stalowe ocynkowane malowane w kolorze dachówki w kalkulacji należy uwzględnić 21 szt. wsporników 20	m m	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
16	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachówki o szer. w rozwinięciu do 25 cm 0,25*24+0,25*7*2+19*0,25+22*0,25	m ² m ²	19,750	19,750
				RAZEM	19,750
17	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachówki o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,3*3,15*8+0,4*3,25*8+1,20*0,35*4+0,35*0,35*4+0,8*0,35*16	m ²	24,610	
				RAZEM	24,610
18	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachówki	m		
		79	m	79,000	
				RAZEM	79,000
19	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachówki	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
20	KNR 19-01 0417-03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - właz kominiarski np. FA-KRO przeszklony szkłem bezpiecznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-02 0613-06	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny skalnej pionowe z płyt układanych na sucho - [wełna mineralna układana pomiędzy krokwiami i na stropie, gr. warstwy 35 cm WEŁNA SKALNA ROCKWOOL dwie warstwy 20+15, współczynnik przewodzenia ciepła: &D = 0,031 W/mK]	m ²		
		8,0*8,1*2	m ²	129,600	
				RAZEM	129,600
22	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m ²		
		419,786	m ²	419,786	
				RAZEM	419,786
23	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
24	KNR-W 2-02 0410-05	Okienko "wole oko" Okno Al rozw.zewn. b/przepr.term.oszkl.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		7,50*26,81*2	m ²	402,150	
				RAZEM	402,150

Inżynier Bud. ...
 Inżynier Bud. ...
 Inżynier Bud. ...
 Inżynier Bud. ...
 Inżynier Bud. ...