

**„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków ozn. nr 2 i 2a Szpitala Powiatowego im. św. Michała Archanioła w Łańcucie na działce nr 3909/3.”**

*Dostawa oraz montaż konstrukcji i pokrycia dachu*

Lp.	OPIS	Jedn. Obm.	SEGMENT I	SEGMENT II	SEGMENT III	ZADASZENIE	SUMA:
			Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	
1	Konstrukcja drewniana						
	Więźba dachowa, drewno zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym: Murlaty 15x15 [cm]	m3	1,8	2,093	2,25		6,143
	Więźba dachowa, drewno zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym: Krokwie 10x20 [cm]	m3	14,562	12,519	16,78	1,217	45,078
	Więźba dachowa, drewno zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym: Płatew kalenicowa 15x18 [cm]	m3	0,945	0,314	0,462	0,72	2,441
	Więźba dachowa, drewno zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym: Krokwie koszowa i narożna 15x22 [cm]	m3	0,99	1,689	2,322		5,001
	Więźba dachowa, drewno zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym: Miecz 10x10 [cm]	m3	0,0192	0,102	0,102		0,2232
	Więźba dachowa, drewno zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym: Jętki 10x16 [cm]	m3	2,477	0,694	0,792		3,963
	Więźba dachowa, drewno zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym: Słupek 15x15 [cm]	m3	0,27	0,299	0,189	0,014	0,772
	Więźba dachowa, drewno zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym: Płatew mansandry [cm]	m3	2,64	3,069	3,003		8,712
2	Kotwienie:						
	Mocowanie elementów za pomocą kotew, kotwienie murlaty i płatwi mansard	szt.	107	124	127		358
3	Pokrycie D1 – 48st					Pokrycie D4, D4a – 8st	
	Przybicie deski czołowej	m	81,712	93,59	93,779	10,86	279,941
	Łaty pod krokwiami 6x10 [mm]	m2	245,245	263,267	181,856	70,953	761,321
	Mocowanie folii paroizolacyjnej	m2	245,245	263,267	181,856	70,953	761,321
	Izolacje cieplne z wełny gr. 25 [cm], wełna mineralna 0,038 W/mK	m2	245,245	263,267	181,856	70,953	761,321
	Membrana o wysokiej paroprzepuszczalności na kontrłatach 60x30 [mm]	m2	245,245	263,267	181,856	70,953	761,321
	Łaty 50x40 [mm]	m2	163,533	169,677	88,077	60,093	481,38

	Deskowanie pełne postaci dachowych – ok 1.0 m przy okapie	m2	81,712	93,59	93,779	10,86	279,941
	Warstwa oddzielająca pod pokrycie z blachy stalowej na rąbek stojący	m2	245,245	263,267	181,856	70,953	761,321
	Pokrycie dachu blachą ocynkowaną powlekaną, rąbek stojący, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu, blacha 0,50 [mm]	m2	245,245	263,267	181,856	70,953	761,321
	Pokrycie dachu blachą - gąsiory	m	4,726	8,477	11,37		24,573
4	Pokrycie D2 – 20st						
	Membrana o wysokiej paroprzepuszczalności na kontrłatach 60x30 [mm]	m2	299,064	314,601	279,63		893,295
	Łaty 50x40 [mm]	m2	299,064	314,601	279,63		893,295
	Warstwa oddzielająca pod pokrycie z blachy stalowej na rąbek stojący	m2	299,064	314,601	279,63		893,295
	Pokrycie dachu blachą ocynkowaną powlekaną, rąbek stojący, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu, blacha 0,50 [mm]	m2	299,064	314,601	279,63		893,295
	Pokrycie dachu blachą - gąsiory	m	46,663	58,335	61,876		166,874
5	Orynnowanie						
	Rynny spustowe systemowe – montaż gotowych elementów okrągłe, fi 15cm, blacha ocynkowana powlekana	mb	58,1	49,8	41,5	3,9	153,3
	Rynny spustowe systemowe – montaż gotowych elementów półokrągłe, fi 15cm, blacha ocynkowana powlekana	mb	81,712	93,59	93,779	10,86	279,941
6	Obróbki						
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej systemowej	m2	64,021	33,635	72,755	14,584	184,995
7	Akcesoria						
	Montaż barier śniegowych	m	80,299	91,154	85,703		257,156
8	Attyka lukarn						
	Ruszt oraz poszycie płytą OSB	m2	6,15	33,98	7,798		47,928
	Płyta OSB gr 1,2 cm	m2	6,15	33,98	7,798		47,928
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej systemowej	m2	7,995	44,174	10,137		62,306
9	Przegroda P3 (Pp na rysunkach)						
	Izolacje cieplne z wełny gr. 25 [cm], wełna mineralna 0,038 W/mK	m2	283,165	291,268	236,14		810,573
	Mocowanie folii paroizolacyjnej	m2	283,165	291,268	236,14		810,573
	Płyta OSB szerokości 65cm – przejście techniczne wzdłuż kalenicy, OSB gr 1,5 [cm]	m2	18,962	32,045	26,585		77,592