

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH						
1		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
1.1		Roboty demontażowe				
1	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Demontaż tablicy elektrycznej	szt	1.000		
2	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.	14.000		
3	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	14.000		
4	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	11.000		
5	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	32.000		
1.2		Rozdzielnice				
6	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Montaż tablicy TP1	szt.	1.000		
7	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Montaż tablicy TP2	szt.	1.000		
1.3		Instalacja wewnętrzna, osprzęt				
8	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	szt	14.000		
9	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	25.000		
10	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Montaż czujnika gazu ziemnego z centralą	szt	1.000		
11	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Montaż sygnalizatora	szt	1.000		
12	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Montaż czujnika zalania	szt	2.000		
13	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły PEL2	wyp.	9.000		
14	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły PEL1	wyp.	3.000		
15	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły PEL3	wyp.	2.000		
16	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi (klimatyzacja)	wyp.	10.000		
17	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Wypust wykonywany przewodem wtykowym (szafa rack)	wyp.	1.000		
18	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	szt	32.000		
19	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo RJ45 - PEL - AP	wyp.	4.000		
20	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Montaż kanału instalacyjnego z PCW - kanał wewnętrzny podtynkowy	m	1.500		
21	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Rozszycie kabli na patch panelu RACK 19" Cat.6 24p	szt	1.000		
22	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Montaż przełącznika sieciowego 24p	szt.	1.000		
23	STWiOR - Elek-d.1. tryczna	Montaż urządzenia transmisyjnego typu 8131 przez zawieszenie na ścianie z cegły	szt.	4.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Oświetlenie wewnętrzne				
24 d.1. 4	STWiOR - Elek-tryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.	8.000		
25 d.1. 4	STWiOR - Elek-tryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, podłoże z cegły	wyp.	10.000		
26 d.1. 4	STWiOR - Elek-tryczna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 1	kpl.	8.000		
27 d.1. 4	STWiOR - Elek-tryczna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 2	kpl.	2.000		
28 d.1. 4	STWiOR - Elek-tryczna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 3	kpl.	6.000		
29 d.1. 4	STWiOR - Elek-tryczna	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa 1	kpl.	11.000		
30 d.1. 4	STWiOR - Elek-tryczna	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa 2	kpl.	2.000		
31 d.1. 4	STWiOR - Elek-tryczna	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa 3	kpl.	4.000		
1.5		Pomiary				
32 d.1. 5	STWiOR - Elek-tryczna	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	14.000		
33 d.1. 5	STWiOR - Elek-tryczna	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2.000		