

Aleksandrów Kujawski, dnia 14.02.2023 r.

ZP.271.4.2023.EW

Zapytanie nr 3

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.02.2023 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.4.2023.EW pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski – II etap”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Dotyczy wszystkich części zadania:

1. Prosimy o wskazanie typu barier U14. (stopień powstrzymywania, szerokość pracująca) – różnice w cenie mogą być kolosalne. Wykonawca proponuje N2W4 typ A.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do zastosowania bariery N2W4 A.

2. Prosimy o wskazanie miejsca wywózki materiałów z rozbiórki. Zgodnie z przedmiarami materiały z rozbiórki pozostające do dyspozycji Zamawiającego (np. Grabie poz. 5) lub określenie odległości w km dla każdego zadania.

Odpowiedź: Wywózki materiałów z rozbiórki należy dostarczyć na plac wyznaczony przez Zamawiającego do miejscowości Stawki.

3. Prosimy o określenie które części zadania wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź: Pozwolenie na użytkowanie wymagają zadania:

- **Część 1 zamówienia:** Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK 91 do granicy z gminą Raciążek o długości ok. 890 mb,

- **Część 2 zamówienia:** Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem, droga gminna nr 160222C o długości ok. 2045 mb.

4. W udostępnionych specyfikacjach D.04.04.02b Zamawiający, w wymaganiach dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych (Tablica 1 p.2.2.3), zaostroża dopuszczalne parametry mrozoodporności dla skał magmowych i przeobrażonych (F1), pomijając jednocześnie odniesienie tego parametru do skał osadowych. W punkcie 5.4.2 niniejszych specyfikacji, w Tablicy 4 podano wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego i tam kategoria mrozoodporności to F4. Wnosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania wszystkich kruszyw naturalnych spełniających wymagania w zakresie mrozoodporności zgodnie z Tablicą 4 w punkcie 5.4.2 niniejszych specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zastosowanie wszystkich kruszyw.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.



GMINA
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży

Odpowiedź: Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z zapisami umowy odrębnie dla każdej części zamówienia. Dla inwestycji:

- Część 1 zamówienia: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK 91 do granicy z gminą Raciążek o długości ok. 890 mb,

- Część 2 zamówienia: Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem, droga gminna nr 160222C o długości ok. 2045 mb

place budowy zostaną przekazane niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji (pozwoleń).

8. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Nie planuje.

9. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową i SWZ

10. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Przedmiary robót, kosztorys ofertowy ze względu na obowiązującą formę wynagrodzenia, stanowią wyłącznie materiał informacyjny, poglądowy i pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. W cenie brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i faktycznie planowane do wykonania roboty budowlane, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i SWZ. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z formularzem oferty.

11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.

12. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.

13. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zjazdy były uzgadniane z mieszkańcami przyległych posesji.

14. Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Odpowiedź: Kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa, SST.



GMINA
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

15. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw z recyklingu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa z recyklingu. Powyższe kruszywo/materiał musi zawierać odpowiednie deklaracje, atesty pozwalające na jego wbudowanie. Zabrania się używania do recyklingu innych materiałów budowlanych niż beton twardy (bez domieszek z gazobetonu, cegły i innych zanieczyszczeń np. szkła, ceramiki sanitarnej, metalu).

16. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym zamknięciu drogi.

Odpowiedź: Należy zapewnić dojazd dla mieszkańców posesji.

Dotyczy cz.1 Kuczek

1. W opisie technicznym pkt. 3.5 wyszczególniono gazociąg wysokiego ciśnienia – projekt zakłada wykonanie zabezpieczenia gazociągu zgodnie z uzgodnieniem branżowym. Prosimy o przekazanie tego uzgodnienia oraz uzupełnienie KO o tę pozycję.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje uzgodnienie z GAZ-Systemem. Skrzyżowania nie wymagają szczegółowego zabezpieczenia.

2. Prosimy o pozwolenie na wycinkę i decyzję środowiskową. Czy jest potrzebny ornitolog, brakarz, itd.

Odpowiedź: Ornitolog i brakarz nie jest wymagany.

Dotyczy cz.2 Wilkostowo

1. Prosimy o określenie jakiej sieci dotyczą rury osłonowe stalowe fi500. Wg przedmiaru to PERN. Prosimy o przekazanie warunków technicznych zabezpieczenia ropociągu i uzgodnienia z PERN.

Odpowiedź: Wytyczne zostały zamieszczone do odpowiedzi na zapytanie nr 1.

2. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę i decyzji środowiskowej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępniła decyzje na wycinkę drzew. Decyzja środowiskowa nie jest wymagana.

3. Prosimy o określenie czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie koszt ornitologa oraz brakarza.

Odpowiedź: Ornitolog ani brakarz nie jest wymagany.

4. Prosimy o udostępnienie decyzji ZRID.

Odpowiedź: Żadne zadanie inwestycyjne nie jest realizowane na podstawie decyzji ZRID.

5. Prosimy o przekazanie planu wycinek oraz wskazania średnic drzew do usunięcia.

Odpowiedź: Zgodnie z decyzją na wycinkę drzew.

6. Dotyczy poz 6 przedmiaru – rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych. Jednostka obmiarowa to m. Prosimy o określenie powierzchni i wielkości i grubości płyt.

Odpowiedź: Rozbiórka dotyczy płyt żelbetowych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej. Wymiary płyt 150x300x15cm

Dotyczy cz.3 Grabie

1. Prosimy o określenie wymagań dot. rur na przepusty.

Odpowiedź: PEHD lub PVC.

2. Prosimy o dołączenie wykazu przepustów – długości dla każdego przepustu wraz z lokalizacją.

Odpowiedź: Lokalizacja przepustów zostanie uzgodniona podczas realizacji zadania. Wszystkie przepusty zostały ujęte w kosztorysie ofertowym.



GMINA
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Dotyczy cz.4 Słomkowo

1. Prosimy o określenie z jakiego materiały należy wykonać odbudowę ogrodzenia.

Odpowiedź: Ogrodzenie wykonane jest z betonowych elementów prefabrykowanych i nie zawiera bramy.


Dotyczy cz.5 Ostrowąs

1. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów rozbiórkowych.

Odpowiedź: Wywózki materiałów rozbiórkowych należy dostarczyć w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego w odległości do 10 km.

2. Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuści możliwość wbudowania balustrady U-12a (trzepak).

Odpowiedź: Tak.


WÓJT
mgr Andrzej Olszewski