
KOSZTORYS OFERTOWY

Parking przy ul. Kościuszki w Rogoźnie

BRANŻA:	Drogowa
INWESTOR:	Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2; 64-610 Rogoźno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz Łukaszcuk Osiedle Kalinowe 17b/12; 62-090 Rokietnica
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Województwo: wielkopolskie Powiat: obornicki Gmina: Rogoźno ul. Kościuszki, działki nr 1512/18; 1512/22
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Łukaszcuk
NR UPRAWNIENÍ:	WKP/0113/POOD/11
NR EGZEMPLARZA:	

Październik 2024

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Parking przy ul. Kościuszki w Rogoźnie
INWESTOR : Gmina Rogoźno
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Łukaszczuk
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
d.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,053 ha	km		
		0,1	km	0,1	
				RAZEM	0,1
d.1	KNR 2-01 0126-01 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm	m ²		
		527	m ²	527,000	
				RAZEM	527,000
d.1	kalk. własna	Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04			
d.2	kalk. własna	Demontaż "Pumtruck'a" i przeniesienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora na terenie Gminy Rogoźno	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	kalk. własna	Demontaż barier U-12a	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.2	kalk. własna	Demontaż elementów małej architektury i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez zamawiającego - śmietniki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty ziemne D-02.00.00			
d.3	KNR 2-01 0202-01 D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie III z transportem urobku w miejscu wybrane przez Wykonawcę - jezdnia, chodnik, pobocza, zjazdy	m ³		
		211	m ³	211,000	
				RAZEM	211,000
d.3	KNR 2-01 0235-01 D-02.03.01	Formowanie nasypów i skarp z piasku średniego i grubego	m ³		
		34	m ³	34,000	
				RAZEM	34,000
d.3	KNR AT-04 0101-01 D-02.03.01a	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
		527	m ²	527,000	
				RAZEM	527,000
4		Podbudowy D-04.00.00			
d.4	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		495	m ²	495,000	
				RAZEM	495,000
d.4	KNR 2-31 0104-03 D-04.04.02b	Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		495	m ²	495,000	
				RAZEM	495,000
d.4	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm	m ²		
		495	m ²	495,000	
				RAZEM	495,000
5		Nawierzchnie D.05.00.00			
d.5	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor szary na podsypce grysowej 2/5 gr. 3 cm - jezdnia	m ²		
		495	m ²	495,000	
				RAZEM	495,000
6		Roboty wykończeniowe D.06.01.01			
d.6	KNR 2-21 0401-05 D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem mieszanką traw - grubość warstwy 10 cm (w granicach pasa drogowego)	m ²		
		280	m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
d.6	KNR 2-31 0114-05 analogia	Utwardzenie pobocza z mieszanki optymalnej o gr. 15 cm	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Oznakowanie D-07.00.00			
16	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zo powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.7	0703-01				
	D-07.02.01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.7	0702-02				
	D-07.02.01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Elementy uic D-08.00.00			
18	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z betonu C16/20 z oporem pow. 0,055 mkw	m		
d.8	0403-03				
	D-08.01.01b				
		91	m	91,000	
				RAZEM	91,000
19	KNR 2-31	Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z betonu C16/20 z oporem pow. 0,036 mkwObmiar	m		
d.8	0403-05				
	D-08.01.01b				
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNR 2-01 0119- 03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,053 ha	km	0,1		
2 d.1	KNR 2-01 0126- 01 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo- ści do 10 cm	m ²	527,000		
3 d.1	kalk. własna	Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy	kpl	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04				
4		Demontaż "Pumtruck'a" i przeniesienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora na terenie Gminy Rogoźno	kpl	1,000		
d.2	kalk. własna					
5		Demontaż barier U-12a	kpl.	3,000		
d.2	kalk. własna					
6		Demontaż elementów małej architektury i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez zamawiającego - śmietniki	kpl	1,000		
d.2	kalk. własna					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty ziemne D-02.00.00				
7 d.3	KNR 2-01 0202- 01 D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie III z transportem urobku w miejscu wybrane przez Wykonawcę - jezdnia, chodnik, pobocza, zjazdu	m ³	211,000		
8 d.3	KNR 2-01 0235- 01 D-02.03.01	Formowanie nasypów i skarp z piasku średniego i grubego	m ³	34,000		
9 d.3	KNR AT-04 0101-01 D-02.03.01a	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²	527,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Podbudowy D-04.00.00				
10 d.4 04	KNR 2-31 0103- D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	495,000		
11 d.4 03	KNR 2-31 0104- D-04.04.02b	Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	495,000		
12 d.4 05	KNR 2-31 0114- D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm	m ²	495,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Nawierzchnie D.05.00.00				
13 d.5	KNR 2-31 0511- 03 D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor szary na podsypce grysowej 2/5 gr. 3 cm - jezdnia	m ²	495,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Roboty wykończeniowe D.06.01.01				
14 d.6 05	KNR 2-21 0401- D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem mieszanką traw - grubość warstwy 10 cm (w granicach pasa drogowego)	m ²	280,000		
15 d.6 05	KNR 2-31 0114- analogia	Utwardzenie pobocza z mieszanki optymalnej o gr. 15 cm	m ²	32,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Oznakowanie D-07.00.00				
16 d.7 01	KNR 2-31 0703- D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zo powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,000		
17 d.7 02	KNR 2-31 0702- D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Elementy uic D-08.00.00				
18 d.8	KNR 2-31 0403- 03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z betonu C16/20 z oporem pow. 0,055 mkw	m	91,000		
19 d.8	KNR 2-31 0403- 05 D-08.01.01b	Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z betonu C16/20 z oporem pow. 0,036 mkwObmiar	m	52,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2	Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04						
3	Roboty ziemne D-02.00.00						
4	Podbudowy D-04.00.00						
5	Nawierzchnie D-05.00.00						
6	Roboty wykończeniowe D.06.01.01						
7	Oznakowanie D-07.00.00						
8	Elementy uic D-08.00.00						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: