

**KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA KD**      **Załącznik nr 2c**  
**"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberskiej w Kielcach"**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	SST D 03.02.01	Tyczenie geodezyjne wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1,00		
2 d.1	SST D 03.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - 70% gruntu	m3	43,82		
3 d.1	SST D 03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu III) - 30% gruntu	m3	18,78		
4 d.1	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m2	80,00		
5 d.1	SST D 03.02.01	Kanały rurowe, studnie - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm /z dowozem/	m3	6,80		
6 d.1	SST D 03.02.01	Obsypka kanału deszczowego 30 cm ponad wierzch rury , studni - z zagęszczeniem, z dowozem	m3	16,63		
7 d.1	SST D 03.02.01	Zasyпка wykopów piaskiem dowiezonym z transportem samochodami samowyladowczymi	m3	32,37		
8 d.1	SST D 03.02.01	Zagęszczenie zasyпки zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1	m3	32,37		
9 d.1	SST D 03.02.01	Wywiezienie nadwyżki ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 25 km np. na składowisko odpadów w Promniku	m3	62,60		
<b>2</b>	<b>45232400-6 45231110-9</b>	<b>Roboty montażowe</b>				
10 d.2	SST D 03.02.01	Kanały z rur polietylenowych typu PP o śr. nominalnej 200 mm - wykopy umocnione	m	25,00		
11 d.2	SST D 03.02.01	Studnie wpustowe betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu ze zwieńczeniem D400 wym rusztu min	kpl.	4,00		
12 d.2	SST D 03.02.01	montaż kratowlazów na ist studniach kanalizacji deszczowej klasy D400 - 2kpl. oraz wymiana ist włazów na nowe	szt	4,00		
13 d.2	SST D 03.02.01	Nadbudowa i regulacja istniejących studni kanalizacji deszczowej - 3kpl.	kpl.	4,00		
14 d.2	SST D 03.02.01	Montaż pakerów naprawczych na nieszczelnościach ist kanalizacji deszczowej - 7kpl.	kpl.	7,00		
15 d.2	SST D 03.02.01	Uszczelnienie ist studni kanalizacji deszczowej - 1kpl.	kpl.	1,00		
16 d.2	SST D 03.02.01	Demontaż istniejących przykanalików deszczowych ze studniami wpustowymi wraz z utylizacją - 2kpl.	kpl.	2,00		
<b>3</b>	<b>45232400-6</b>	<b>Próba szczelności</b>				
17 d.3	SST D 03.02.01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	kpl.	1,00		
18 d.3	SST D 03.02.01	Włączenie proj. rurociągu do istn. studzienek (wywiercenie otworu - 4 szt)	kpl.	4,00		
19 d.3	SST D 03.02.01	Inspekcja TV kanalizacji deszczowej	m	25,00		
<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO</b>						