
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie kl. schodowej wraz z korytarzami

ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Nawrot 28 - oficyna

INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi

ADRES INWESTORA : 92-230 Łódź, Al. Józefa Piłsudskiego 150/152

WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teodor Dynowski

DATA OPRACOWANIA : 10.08.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie klatki schodowej			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	1001-11	<drzwi i okna>1.30*2.10*3+1.50*1.50*3+2.05*0.9*4*4	m ²	44.460	
				RAZEM	44.460
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	<wiatrołap>2.24*3.08	m ²	6.899	
		<korytarze>8.90*1.60*4	m ²	56.960	
		<kl. schodowe i biegi>1.40*4.00*6+2.74*1.50*3	m ²	45.930	
				RAZEM	109.789
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-02	<parter>(7.14*2.20+4.40*2.20+1.50*2.20*2+2.24*2.15*2+3.08*2.15*2+<kondygnacje I-IIIp>8.90*2.60*3+1.53*2.62*2*3+<kl. schodowa>4.36*12.00*2+2.74*12.00)		285.856	
		<drzwi, okna , rozdzielnia elektryczna>-(1.30*2.10*2+1.50*1.50*3+2.05*0.9*4*4+1.74*2.10)		-45.384	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		244.834*5%	m ²	240.472	
				12.242	
				RAZEM	12.242
4	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach, spocznik.na podł.z bet.,siatek,plyt wiór.-cem. (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-19	<parter>(2.24*3.08+7.14*1.50+<kondygnacje I-IIIp>8.90*1.53*3+<kl. schodowa>1.50*2.74*3+4.36*2.47+3.00*1.40*4)*2%	m ²	1.967	
				RAZEM	1.967
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - kl. schodowa - lamperia	m ²		
d.1	1202-09	(7.14*2.20+4.40*2.20+1.50*2.20*2+<kondygnacje I-IIIp>8.90*2.60*3+1.53*2.62*2*3+<kl. schodowa>4.36*12.00*2+2.74*12.00)*60%	m ²	157.788	
		<drzwi , rozdzielnia elektryczna>-(1.30*1.50*2+1.50*0.9*4*4+1.74*1.50)	m ²	-28.110	
				RAZEM	129.678
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	ściany	m ²	114.342	
	z.sz.2.3.	<parter>(7.14*2.20+4.40*2.20+1.50*2.20*2+2.24*2.15*2+3.08*2.15*2+<kondygnacje I-IIIp>8.90*2.60*3+1.53*2.62*2*3+<kl. schodowa>4.36*12.00*2+2.74*12.00)*40%	m ²	-16.495	
		<drzwi, okna , rozdzielnia elektryczna>-(1.30*0.52*2+1.50*1.50*3+0.52*0.9*4*4+1.74*0.52)	m ²	98.359	
		sufity	m ²		
		<parter>(2.24*3.08+7.14*1.50+<kondygnacje I-IIIp>8.90*1.53*3+<kl. schodowa>1.50*2.74*3+4.36*2.47+3.00*1.40*4)	m ²		
				RAZEM	196.206
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	- ściany	m ²	285.856	
		<parter>(7.14*2.20+4.40*2.20+1.50*2.20*2+2.24*2.15*2+3.08*2.15*2+<kondygnacje I-IIIp>8.90*2.60*3+1.53*2.62*2*3+<kl. schodowa>4.36*12.00*2+2.74*12.00)	m ²	-45.384	
		<drzwi, okna , rozdzielnia elektryczna>-(1.30*2.10*2+1.50*1.50*3+2.05*0.9*4*4+1.74*2.10)	m ²		
				RAZEM	240.472
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-01	- sufity	m ²	98.359	
		<parter>2.24*3.08+7.14*1.50+<kondygnacje I-IIIp>8.90*1.53*3+<kl. schodowa>1.50*2.74*3+4.36*2.47+3.00*1.40*4	m ²		
				RAZEM	98.359
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe /lamperia/- farba lateksowa	m ²		
d.1	1204-02	poz.5	m ²	129.678	
	z.sz.2.3.				
	analogia				
				RAZEM	129.678

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <parter>(7.14*2.20+4.40*2.20+1.50*2.20*2+2.24*2.15*2+3.08*2.15*2+<kondygnacje I-IIIp>8.90*2.60*3+1.53*2.62*2*3+<kl. schodowa>4.36*12.00*2+2.74*12.00)*40%	m ² m ²	114.342	
				RAZEM	114.342
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.8	m ² m ²	98.359	
				RAZEM	98.359
12	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <Balustrada klatki schodowej >1.15*3.00*6+1.52*1.20+< drabina do wyłazu dachowego>3.00*0.46	m ² m ²	23.904	
				RAZEM	23.904
13	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 11.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 4-03 d.1 0307-01	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszczycelem wymalowania ściany 7*4	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.9*2.05*15	m ² m ²	27.675	
				RAZEM	27.675
16	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.2	m ² m ²	109.789	
				RAZEM	109.789
17	KNR 4-01 d.1 0811-04 analogia	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm 0.30	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
18	KNR 4-01 d.1 0812-02	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm 1.60	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
19	KNR 2-02 d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m Krotność = 2 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000