

## PRZEDMIAR TECHNICZNY

### **„Wymiana barierki ochronnej na schodach w budynku B – wejście od Sali gimnastycznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu”**

1. Przedmiotem prac jest wymiana barierki ochronnej wraz ze słupkami na schodach przy wejściu do Ośrodka Szkolenia w budynku B Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.
2. Zakres prac obejmuje :
  - demontaż istniejącej barierki
  - dostawa oraz montaż balustrady wraz ze słupkami około 12 mb
3. Materiał z którego wykonana jest barierka ochronna oraz słupki:
  - Słupki rurka  $\varnothing$  42,4
  - wypełnienie rurki  $\varnothing$  12
  - pochwyty rurki bez łączy  $\varnothing$  42,4
  - stal nierdzewna satyna
4. Wymiary:
  - długość barierki 12 mb
  - wysokość barierki min 1.10 m
  - montaż słupków w odstępach 0,90 m
  - wypełnienie min. co 0,18 m rurka  $\varnothing$  12

W załączeniu przedstawiam zdjęcia wzoru barierki ochronnej.