


S1	ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem	
	1. TYNK SILIKONOWY NA 2 x SIATCE	2,5 mm
	2. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FASADOWEGO $\Lambda=0,036$ [W/mK]	20 cm
	3. PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
	4. TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	2 cm
S2	ŚCIANA zewnętrzna wykończona deską elewacyjną	
	1. ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA NA KLEJU - IMITACJA DREWNA	2,5 mm
	2. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FASADOWEGO $\Lambda=0,036$ [W/mK]	25 cm
	3. PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
	4. TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	2 cm
S3	ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem	
	1. TYNK SILIKONOWY NA 2 x SIATCE	2,5 mm
	2. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FASADOWEGO $\Lambda=0,036$ [W/mK]	30 cm
	3. PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
	4. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FASADOWEGO $\Lambda=0,036$ [W/mK]	10 cm
	5. TYNK SILIKONOWY NA 2 x SIATCE	2,5 mm
S4	ŚCIANA wewnętrzna nośna	
	1. TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	2 cm
	2. PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
	3. TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	2 cm
S5	ŚCIANA wewnętrzna	
	1. TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	2 cm
	2. PUSTAK CERAMICZNY	11,5 cm
	3. TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	2 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
KANCELARIA LEŚNICTW ZWIERZEWO I KACZORY		
0.1	WIATROŁAP Z POCZEKALNIĄ	7,3 M2
0.2	PRZEDSIONEK Z SZATNIĄ	3,9 M2
0.3	TOALETA 1	6,0 M2
0.4	BIURO 1	19,8 M2
0.5	BIURO 2	19,8 M2
0.6	ANEKS KUCHENNY	4,9 M2
0.7	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1	5,5 M2
0.8	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2	5,5 M2
KANCELARIA SZKOŁKI LEŚNEJ MAŁA RUŚRY		
0.9	WIATROŁAP	6,7 M2
0.10	PRZEDSIONEK TOALETY 2	2,4 M2
0.11	TOALETA 2	2,1 M2
0.12	SZATNIA	11,1 M2
0.13	UMYWALNIA Z TOALETĄ	7,1 M2
0.14	BIURO 3	19,3 M2
0.15	POM. SOCJALNE Z ANEKSEM KUCHENNYM	13,3 M2
SUMA (POWIERZCHNIA UŻYTKOWA)		134,7 M2
POW. ZABUDOWY		173,2 M2



Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle muru.
3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.

BŁOK 2 PLUS

BŁOK2PLUS Krzysztof Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego		BUDYNEK KANCELARII SZKOŁKI MAŁA RUŚ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ KANCELARIĄ LEŚNICTW ZWIERZEWO I KACZORY	
tytuł rysunku		Architektura - RZUT PARTERU	
projektant	mgr inż. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. nr 14/LOOKK/2011		
opracowała	mgr inż. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHAŁA		
opracował	mgr inż. arch. KRZYSZTOF BUCHAŁA		
skala rysunku	1:50	nr rysunku	A01
data opracowania	PAŹDZIERNIK 2023		