


RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:50



- MATERIAŁY:**
- BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
- BETON PODKŁADOWY C8/10
- STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN RB500W#
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE O GRUBOŚCI 25CM
Z BŁOCKÓW BETONOWYCH KLASY C16/20
NA ZAPRAWIE CEM. M10
- UWAGI:**
- WYMIARY PODANO W [cm].
 - RZĘDNE PODANO W [m] WZGLĘDEM POZIOMU POSADZKI BUDYNKU
±0,00=100,00m n.p.m.
 - POZIOM POSADOWIENIA -1,35m CO ODPOWIEDZIA RZĘDNEJ 98,65m n.p.m.
 - PRZED WYLIANIEM CHUDEGO BETONU SKONTROLOWAĆ STAN I RODZAJ
GRUNTÓW W POZIOMIE POSADOWIENIA PRZEZ UPRAWNIOWIEGO GEOLOGA
Z WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. W PRZYPADKU ZNACZĄCYCH RÓŻNIC
W STOSUNKU DO BADAŃ GRUNTOWYCH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
W CELU WERYFIKACJI OPTIMALNEGO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE ROZMIERZAĆ WYMIARÓW
Z RYSUNKU.
 - OSIE KONSTRUKCYJNE TYCZĄCY GEODEZJIE.
 - PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ WG ZALECEŃ ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
 - FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU
C8/10 GR. MIN 10cm.
 - NALEŻY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
W NAROŻACH, NP. STOSUJĄC PRĘTY W KSZTAŁCIE LITERY "L". ZBROJENIE
GŁÓWNE ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD DŁ. MIN. 70 CM. NA DŁUGOŚCI ZAKŁADU ORAZ
PRZY NAROŻACH ROZSTAW STRZEMION ZMNIJSZYĆ DWUKROTNIE.
 - Z FUNDAMENTÓW WYPUŚCIĆ STARTERY DLA ZBROJENIA GŁÓWNEGO RDZENI.
 - SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - CZĘŚCIĄ INTEGRALNĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST OPIS TECHNICZNY.

BŁOK 2 PLUS

BŁOK2PLUS Krzysztof Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowanego	BUDYNEK KANCELARII SZKOŁKI MAŁA RUŚ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ KANCELARIĄ LEŚNICTW ZWIERZEWO I KACZORY		
tytuł rysunku	Konstrukcja - RZUT FUNDAMENTÓW		
projektant	mgr inż. ANDRZEJ RÓG upr. nr LOD/1281/PWOK/10		
współpraca	mgr inż. JAROSŁAW BEDNAREK		
skala rysunku	1:50	nr rysunku	K-01
data opracowania	PAŹDZIERNIK 2023		