



DR.272.40.2021.JC

Powiat Zgierski

Wydział Drogownictwa

**Przebudowa drogi powiatowej nr 5109 E relacji Modlna – Gieczno - Kwilno  
– Władysławów – przebudowa chodnika  
ul. Szkolna w miejscowości Gieczno.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (poszerzenie i wydłużenie) chodnika ul. Szkolnej w m. Gieczno (droga powiatowa nr 5109 E), na odcinku pomiędzy DW 702 a zjazdem dla posesję ul. Szkolna 1A, zgodnie z zakresem określonym na załączonej mapie.

**OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH**

Prace polegać będą na rozbiórce starego ciągu pieszego wykonanego z płyt 50 x 50 o nienormatywnej szerokości 1,0 m i wykonaniu nowego chodnika z kostki betonowej typu HOLLAND na odcinku od DW 702 do zjazdu dla posesji ul. Szkolna 1A.

Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

W ramach prac jw. przewiduje się także wyznaczenie przejścia dla pieszych (oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe), poszerzenie nawierzchni z kostki w rejonie wejścia do Szkoły Podstawowej w Giecznie wraz zamontowaniem bariery U-12a.

Lokalizacja chodnika : strona północna

Długość chodnika: 150,0 m

Szerokość chodnika: 2,0m

Odprowadzenie wody powierzchniowej grawitacyjnie.

**ZAKRES PRAC OBEJMUJE**

- roboty rozbiórkowe
- wykonanie koryta
- wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko
- umocnienie skarpy nasypu płytami ażurowymi betonowymi 60 x 50 grubość 8 cm.
- wykonanie robót brukarskich, w tym podbudowy pod nawierzchnię chodnika
- uzupełnienie masą bitumiczną nawierzchni jezdni wzdłuż krawężnika
- wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( bariery U-12a)

**Konstrukcja nawierzchni:**

Kostka betonowa typu HOLLAND grub. 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa 3÷5 cm

Podbudowa z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 grub.15 cm

Krawężnik betonowy „15” układany na ławie betonowej

Obrzeże betonowe „8” układane na podsypce cementowo – piaskowej

Umocnienie skarpy płytami ażurowymi na podsypce cementowo – piaskowej

Po zakończeniu robót otoczenie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

**Jacek Chudy**

\_\_\_\_\_  
(data, podpis)