

Przedmiar Robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wichrowej w Łebczu					
1		Roboty Przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym 0.2	km km	 0.20	
				RAZEM	0.20
2 KNR 2-31 d.1 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
3 KNR 2-31 d.1 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2		Roboty ziemne			
4 KNR 2-01 d.2 0201-05		ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III - zdjęcie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 15cm z przewiezieniem na pobocza . 60	m ³ m ³	 60.00	
				RAZEM	60.00
5 KNR 2-01 d.2 0201-05		ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z wywozem na oko- liczne nawierzchnie drogi i do utylizacji 9.2	m ³ m ³	 9.20	
				RAZEM	9.20
6 d.2 kalk. włas- na		Wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego z wykopu z wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni (formowanie i zagęszczanie mechaniczne) 92	m ² m ²	 92.00	
				RAZEM	92.00
3		Podbudowy			
7 KNR 2-31 d.3 0103-04		PODBUDOWY Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gruncie kat. I-IV 800+92 892	m ² m ²	 892.00	
				RAZEM	892.00
8 KNR 2-31 d.3 0114-01		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C NR - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 800	m ² m ²	 800.00	
				RAZEM	800.00
4		Nawierzchnie			
9 KNR 2-01 d.4 0129-03		Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierz- chni 1 szt.do 1 m2 800	m ² m ²	 800.00	
				RAZEM	800.00