


# Przekrój Konstrukcyjny

## Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Puck

### Nawierzchnia jezdni [KR1]




Płyty żelbetowe wielootworowe 1,00x0,75x0,125m  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C<sub>NR</sub> gr. 10cm


### Nawierzchnia wzmocnionego pobocza



Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C<sub>50/30</sub> gr. 15cm  
Kruszywo pozyskane z rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni



Wykop pod konstrukcję nawierzchni ok. 15cm



### Nawierzchnia wzmocnionego pobocza

Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C<sub>50/30</sub> gr. 15cm  
Kruszywo pozyskane z rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni

### Nawierzchnia jezdni [KR1]

Płyty żelbetowe wielootworowe 1,00x0,75x0,125m  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C<sub>NR</sub> gr. 10cm