

Przedmiar Robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ks.Dambków w Gnieździe					
1		Roboty Przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym 0.269	km km	 0.27	
				RAZEM	0.27
2 KNR 2-31 d.1 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3 KNR 2-31 d.1 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
2		Roboty ziemne			
4 KNR 2-01 d.2 0201-05		ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III - zdjęcie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 15cm z przewiezieniem na pobocza . 98	m ³ m ³	 98.00	
				RAZEM	98.00
5 KNR 2-01 d.2 0201-05		ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z wywozem na oko- liczne nawierzchnie drogi i do utylizacji 26	m ³ m ³	 26.00	
				RAZEM	26.00
6 d.2 kalk. włas- na		Wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego z wykopu z wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni (formowanie i zagęszczanie mechaniczne) 260	m ² m ²	 260.00	
				RAZEM	260.00
3		Podbudowy			
7 KNR 2-31 d.3 0103-04		PODBUDOWY Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gruncie kat. I-IV 1300+260 1560	m ² m ²	 1560.00	
				RAZEM	1560.00
8 KNR 2-31 d.3 0114-01		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C NR - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1300	m ² m ²	 1300.00	
				RAZEM	1300.00
4		Nawierzchnie			
9 KNR 2-01 d.4 0129-03		Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierz- chni 1 szt.do 1 m2 1300	m ² m ²	 1300.00	
				RAZEM	1300.00