

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 8+377 - 9+144	km	0.767		
2 d.1	KNNR 1 0111-02 analogia	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1.000		
3 d.1	kalk. własna	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót	kpl.	1.000		
4 d.1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	165.000		
5 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozbiórka (frezowanie) nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, śr. gr. nawierzchni 11 cm	m ²	5.000		
6 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami samowładowczymi	m ³	28.000		
2	45233340-4	Podbudowa				
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4620.000		
8 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3224.000		
3		Nawierzchnia				
9 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3185.000		
10 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3236.000		
4	45233142-6	Pobocze				
11 d.4	KNNR 6 0204-01	Pobocze zKŁSM 0/31,5 mm o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²	1215.000		
5		PRZEPUSTY				
12 d.5	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	0.480		
13 d.5	KNR 2-31 0605-08	Przepusty - rury betonowe o śr. 80 cm	m	2.000		
14 d.5	KNR 2-01 0512-01	Umocnienie skarp wlotu i wylotu brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia obrabianego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -	m ²	4.000		
6	45233280-5	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
15 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8.000		
16 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	4.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: