

W postępowaniu wpłynęło zapytanie:

- W pom 406 brak sufitu podwieszanego. Czy należy go wykonać czy zastosować lampy na stropowe montowane do istniejącego stropu.

odpowiedź: sufitu podwieszanego nie wykonujemy, proszę zastosować oprawy nastropowe zgodnie z projektem

- Czy należy wymienić drzwi wejściowe do pomieszczenia.

odpowiedź: proszę uwzględnić w ofercie wymianę drzwi z ościeżnicą wraz z obróbką ościeży oraz wywozem i utylizacją starych drzwi, należy przyjąć do oferty nowe drzwi aluminiowe, profil zimny, kolor biały, skrzydło od góry przeszklone szkłem bezpiecznym 2/3 wysokości, od dołu panel biały 1/3 wysokości, szerokość skrzydła 90 cm, wysokość skrzydła 210 cm, okucia:klamka z szyldem, dwa zamki na wkładkę patentową, przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić na budowie

- W przedmiarze przyjęto jednokrotne malowanie które nie zapewnia właściwej jakości wykończenia

odpowiedź: proszę uwzględnić w ofercie dwukrotne malowanie z gruntowaniem z wykonaniem gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i suficie (**jakość gładzi - odchylenie od płaszczyzny do 2 mm w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m**).

- Instalacje elektryczne i teletechniczne należy wykonać jako natynkowe czy podtynkowe.

odpowiedź: instalacje elektryczne i teletechniczne w pomieszczeniu 405 wykonać jako podtynkowe,

w przypadku konieczności montażu przewodów na korytarzu lub innego pomieszczenia - przewody elektryczne wykonać jako podtynkowe, przewody teletechniczne - jako natynkowe

- Czy wykonać „szycie” pęknięć na ścianach

odpowiedź: należy usunąć pęknięcia np. żywicą do pęknięć