

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 259-262,264,268,267,102,130-132
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, Obitza 2
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 683,86	m ²		
			m ²	683,860	
				RAZEM	683,860
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 683,86	m ²		
			m ²	683,860	
				RAZEM	683,860
3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - 30% powierzchni ścian po naprawach tynku i w miejscach po usuniętej farbie. 683,86*0,3	m ²		
			m ²	205,158	
				RAZEM	205,158
4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych. 683,86	m ²		
			m ²	683,860	
				RAZEM	683,860
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 155,22	m ²		
			m ²	155,220	
				RAZEM	155,220
6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,53+12,8+13,07	m ²		
			m ²	38,400	
				RAZEM	38,400
7	kalk. własna	Usunięcie pozostałości kleju i osnowy wykładziny - skucie nierówności posadzki. 38,40	m ²		
			m ²	38,400	
				RAZEM	38,400
8	wg nakładów rzeczowych 202U-1136-01	Posadzki z paneli podłogowych układane na zatrask na podkładzie gr. 4,0mm wraz z listwami podłogowymi 38,4	m ²		
			m ²	38,400	
				RAZEM	38,400
9	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1,0*3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	analiza indywidualna	Wynoszenie, demontaż mebli i wyposażenia oraz ponowny montaż i wstawienie po wykonaniu prac remontowych. 5	szt		
			szt	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR-W 4-01 0818-04	Naprawa listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu 5	msc.		
			msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	analiza indywidualna	Montaż desek odbojowych zabezpieczających ściany o szerokości 20-30 cm. 11,76+41,68+20,84	m		
			m	74,280	
				RAZEM	74,280
13	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km 38,4*0,02+205,158*0,003	m ³		
			m ³	1,383	
				RAZEM	1,383

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 114,115,241,242,243
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, Obiża 2
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5,93*2+5,75*2)*3,16+(5,73*2+5,84*2)*3,16 (5,75*2+2,81*2)*3,18+(2,98*2+5,52*2)*3,18+(2,83*2+5,69*2)*3,18	m ²		
			m ²	146,940	
			m ²	162,689	
				RAZEM	309,629
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 309,629	m ²		
			m ²	309,629	
				RAZEM	309,629
3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - 40% powierzchni ścian po naprawach tynku i w miejscach po usuniętej farbie. 309,629*0,4	m ²		
			m ²	123,852	
				RAZEM	123,852
4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych. 309,629	m ²		
			m ²	309,629	
				RAZEM	309,629
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,93*5,75+5,73*5,84 5,75*2,81+2,98*5,52+2,83*5,69	m ²		
			m ²	67,561	
			m ²	48,710	
				RAZEM	116,271
6	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,90*(5,83+5,75+5,73+5,84+1,0+1,20+3,0+4,50+1,50+1,0)	m ²		
			m ²	31,815	
				RAZEM	31,815
7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,75*2,81+5,52*2,98+5,69*2,83	m ²		
			m ²	48,710	
				RAZEM	48,710
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 48,710	m ²		
			m ²	48,710	
				RAZEM	48,710
9	kalk. własna	Usunięcie pozostałości kleju i osnowy wykładziny - skucie nierówności posadzki. 48,71	m ²		
			m ²	48,710	
				RAZEM	48,710
10	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 48,710	m ²		
			m ²	48,710	
				RAZEM	48,710
11	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 48,710	m ²		
			m ²	48,710	
				RAZEM	48,710
12	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1,0*5	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR AT-23 0216-02	Cokoliki przyściennne z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm 5,75*2+2,81*2+5,52*2+2,98*2+5,69*2+2,83*2-0,90*5	m		
			m	46,660	
				RAZEM	46,660
14	KNR AT-23 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzane w grubowarstwowej zaprawie klejowej 46,66	m		
			m	46,660	
				RAZEM	46,660
15	analiza indywidualna	Wynoszenie, demontaż mebli i wyposażenia oraz ponowny montaż i wstawienie po wykonaniu prac remontowych. 5	szt		
			szt	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR-W 4-01 0818-04	Naprawa listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu 20	msc.		
			msc.	20,000	
				RAZEM	20,000
17	analiza indywidualna	Montaż desek odbojowych zabezpieczających ściany o szerokości 20-30 cm. 5,83+5,75+5,73+5,84	m		
			m	23,150	
				RAZEM	23,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km 48,7*0,02+309*0,003	m ³ m ³	 1,901	 1,901
				RAZEM	1,901

