

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr DW 230 wraz z remontem jezdni w miejscowości Brzuśce gmina Subkowy

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,380		
2	D-01.02.04.	Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej	mb	391,00		
3	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników, oporników i obrzeży wraz z ławą i podsypką z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	mb	726,00		
4	D-01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm oraz betonowej kostki brukowej z podbudową z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, wyprofilowanie istniejącego podłoża	m2	652,00		
5	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej, z płyt betonowych i kostki brukowej zjazdów z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	62,00		
6		Demontaż istniejących wpustów ulicznych betonowych z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	kpl	2,00		
ROBOTY ZIEMNE						
7	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. Wykopy poniżej 30 cm wykonać ręcznie, rury osłonowe, wymiana wpustów	m3	24,10		
8	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału zakupionego przez Wykonawcę, rury osłonowe, wymiana wpustów	m3	24,10		
ODWODNIENIE						
9	D-03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wraz z kompletnym wyposażeniem i podłączeniem	kpl	2,00		
PODBUDOWY						
10	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: pobocza z kruszywa	m2	283,50		
11	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: chodnik z kostki betonowej, ciek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej	m2	756,60		
12	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 50 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: zjazdy z kostki betonowej. Korytowanie poniżej 30 cm wykonać ręcznie	m2	132,80		
13	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: pobocza z kruszywa, zjazdy z kruszywa	m2	380,00		
14	D-04.05.01.	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2,0} grubości 15 cm: zjazdy z kostki betonowej, odtworzenie konstrukcji jezdni przy wpustach	m2	130,00		
15	D-04.05.01.	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2,0} grubości 10 cm: chodnik z kostki betonowej	m2	619,80		
16	D-04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{90/3} grubości 20 cm: zjazdy z kostki betonowej, odtworzenie konstrukcji jezdni przy wpustach	m2	118,20		
17	D-04.01.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{90/3} grubości 10 cm: chodnik z kostki betonowej	m2	517,00		
18	D-04.06.01.	Podbudowa betonowa z betonu klasy C12/15 grubości 15 cm: ciek przykrawężnikowy z kostki betonowej	m2	98,00		
19	D-04.01.03.	Oczyszczenie i skroplenie warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2; jezdnie, zjazdy bitumiczne	m2	1 690,00		
20	D-04.07.01.	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu; jezdnie główna KR3, odtworzenie konstrukcji jezdni przy wpustach	m2	7,50		
NAWIERZCHNIE						
21	D-05.03.05A	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości min. 100 kg/m2 po zagęszczeniu KR3	t	153,80		
22	D-05.03.26.	Warstwa wzmacniająca z siatki z włókien szklanych przesączonych asfaltem do nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami do warstwy wyrównawczej bitumicznej; jezdnie główna	m2	1 637,00		
23	D-05.03.05B.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu KR3	m2	1 637,00		
24	D-05.03.05B.	Wzmocnienie krawędzi istniejących zjazdów z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu KR3	m2	45,00		
25	D-05.03.23.	Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni chodnika	m2	517,00		
26	D-05.03.23.	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni zjazdów	m2	111,00		
27	D-05.03.23.	Ciek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin podsypką cementowo-piaskową	m2	98,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
28	D-06.01.01.	Umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowów: humusowanie, grubość warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa humusu i nasion traw	m2	726,00		
29	D-06.03.01.	Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm C _{90/3} gr. min. 15 cm	m2	270,00		
ELEMENTY ULIC						
30	D-08.01.01.	Ława betonowa pod krawężniki, oporniki i obrzeża z oporem z betonu C12/15	m3	52,50		
31	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	316,00		
32	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe zanieżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	65,00		
33	D-08.01.01.	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	48,00		
34	D-08.01.01.	Uzupełnienie szczeliny między krawężnikiem i nawierzchnią masą zalewową	mb	105,00		
35	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	mb	356,00		
INNE ROBOTY						
36	D-10.01.01.	Rury osłonowe dwudzielne PEHD o śr. 110 mm na istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych	mb	35,00		
37	D-06.04.02.	Oczyszczenie istniejących przepustów drogowych wraz z wyprofilowaniem wlotu	kpl	1,00		
38		Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,380		
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.