

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: zł	
Zatwierdzam:	

## Przedmiar Robót

Remont elewacji budynku garażowego nr 22 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 4-go Marca 3  
w Koszalinie

Obiekt	Budynek garażowy Nr 22
Rodzaj robót	Prace remontowe budynków i obiektów budowlanych
Branża	Prace budowlane wielo-branżowe
Kod CPV	45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Lokalizacja	Kompleks wojskowy przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie
Zamawiający	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości - Koszalin
Inwestor	17 Wojskowy Oddział Gospodarczy , ul. 4-go Marca 3 , 75-901 Koszalin
Poziom cen	Poziom cen określono na podstawie wydawnictwa "SEKOCENBUD" za II kw. 2020 r

STWiORB 19/R/2020 STUN Koszalin.

Sporządził mgr inż. Andrzej KONON  
Sprawdził mgr inż. Wojciech KOSTRZEWSKI

Koszalin, 28 Sierpnia 2020r.

## Przedmiar

## Budynek garażowy Nr 22

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Roboty ogólnobudowlane</b>		
			<b>1.1. Roboty przygotowawcze</b>		
			<b>Kod CPV: 90500000-2</b>		
1	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	683,504
2	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	193,526
3	KNR 7-12 0107/01		Czyszczenie strumieniowo-ściernie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości		
			Elewacja z tynkiem 193,526	m2	193,526
			Elewacja z cegłą - północna 2,82*21,10	m2	59,502
			Elewacja z cegłą - południowa 2,12*2,82+8,22*2,82	m2	29,159
			Elewacja z cegłą - wschodnia 2,44*(4,00*2+4,12*8)	m2	99,942
			Elewacja z cegłą - zachodnia 3,57*4,00*2+0,50*3,57*16	m2	57,12
			razem	m2	439,249
4	KNR 0-17 2608/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	439,249
5	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
			193,526*0,03	m3	5,806
			razem	m3	5,806
6	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	5,806
7	Kalkulacja indywidualna		Oплата за складование груза	m3	5,806
			<b>1.2. Remont i malowanie elewacji</b>		
			<b>Kod CPV: 45442100-8</b>		
8	KNR 0-17 2608/03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	439,249
9	KNR 4-01 0715/02		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	439,249
10	KNR 0-17 2609/06		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	439,249
11	KNR 0-17 0926/01		Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrzykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej	m2	439,249
			razem	m2	439,249

**Przedmiar****Budynek garażowy Nr 22**

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 0-17 0926/03		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustrzykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	439,249
13	KNNR-W 2 1405/04		Malowanie tynków nakrapianych farbą silikonowa	m2	439,249
14	KNR 0-17 0930/01		Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej	m2	35,26
15	KNR 0-17 0930/03		Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	35,26
			<b>1.3. Malowanie elementów stalowych</b> <b>Kod CPV: 45442100-8</b>		
16	KNR 7-12 0102/03		Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 14,70*2+28,71+45,65	m2	103,76
			razem	m2	103,76
17	KNR 7-12 0201/03		Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	103,76
18	KNR 7-12 0202/03		Malowanie pędzlem farbami olejnymi ogólnego stosowania do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	103,76

Tabela elementów

Budynek garażowy Nr 22

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>							0,00
1.1.	Roboty przygotowawcze Kod CPV: 90500000-2							0,00
1.2.	Remont i malowanie elewacji Kod CPV: 45442100-8							0,00
1.3.	Malowanie elementów stalowych Kod CPV: 45442100-8							0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	<b>Ogółem kosztorys</b>							<b>0,00</b>

Zestawienie robocizny

Budynek garażowy Nr 22

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Malarze gr.II	r-g	139,164	0,00	
2	Monterzy gr.II	r-g	258,501	0,00	
3	Robotnicy	r-g	298,597	0,00	
4	Robotnicy gr.I	r-g	266,422	0,00	
5	Robotnicy gr.II	r-g	30,747	0,00	
6	Tynkarze gr.II	r-g	283,315	0,00	
7	Tynkarze gr.III	r-g	389,08	0,00	
	Razem		1.665,826		<b>0,00</b>

**Charakterystyka obiektu**

Budynek garażowy Nr 22

**Budynek Nr 22 : Garaż**

Budynek jedno kondygnacyjny murowany

Budynek wykonany w konstrukcji szkieletu stalowego wypełnienie

ściany osłonowe murowane z cegły pełnej :

Dach kryty blachodachówka na deskowaniu pełnym.

Stolarka okienna zespolone pcv w okleiny drewnopodobnej

Drzwi zewnętrzna - bramy garażowe segmentowe

- hale garażowa, komunikacja - betonowe

Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczną,

- odgromową

- centralnego ogrzewania

Powierzchnia użytkowa - 925,0 m<sup>2</sup>

Rok budowy 1950