

PROJEKT WYSTAWY STAŁEJ  
NA STATKU MUZEUM s/s Sołdek  
P o d t y t u ł e m  
„ Sołdek i jego czasy ”



**ETAP I – PROJEKT PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH**  
**PRZEDMIAR**

**Inwestor:**

**NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU**

ul. Ołowianka 9–13

80–751 Gdańsk

**Jednostka projektowa:**

**Q - F i d e l i t y S p . z o . o .**

ul. Jagiellońska 88 lok. 314a, 00-992 Warszawa

**Zespół projektowy:**

mgr inż. Adam Rogalski

arch. Dominik Budyn

mgr inż. arch. Marta Maląg

mgr inż. arch. Anna Maląg

**Sprawdzający:**

mgr inż. Tomasz Zalewski

L U T Y 2 0 2 0

## PRZEDMIAR - ETAP 1

L.P.	NAZWA	ilość	j.m.
1.	Mocowanie do podłogi M1 - montaż siedzisk, ławek i stołu - wykonanie zgodnie opracowaną technologią montażu	8	kpl.
2.	Mocowanie do podłogi M2 - montaż elementów Sali kinowej i przestrzeni projekcyjnej - wykonanie zgodnie opracowaną technologią montażu	8	kpl.
3.	Mocowanie do podłogi M3 montaż ekspozytorów zabudowy schodów - wykonanie zgodnie opracowaną technologią montażu	12	kpl.
4.	Mocowanie do podłogi M4 - montaż ekspozytorów centralnych - wykonanie zgodnie opracowaną technologią montażu	8	kpl.
5.	Mocowanie do podłogi M5 - podstawy do ekspozytorów ładunków węgla i rudy - wykonanie zgodnie opracowaną technologią montażu	2	kpl.
6.	Wykonanie konstrukcji nośnej do podłogi w ładowni nr 2	1	kpl.
7.	Wykonanie warstw wierzchniej do podłogi w ładowni nr 2	1	kpl.
8.	Demontaż istniejącej podłogi w ładowni nr 3	1	kpl.
9.	Demontaż istniejącej podłogi w ładowni nr 4	1	kpl.
10.	Wykonanie nowej wierzchniej warstwy podłogi w ładowni nr 3 (poziom dolny i górny)	1	kpl.
11.	Wykonanie nowej wierzchniej warstwy podłogi w ładowni nr 4 (poziom dolny i górny)	1	kpl.
12.	Wykonanie instalacji elektrycznych w ładowniach nr 3 i 4 na potrzeby systemu multimedialnego i oświetlenia	1	kpl.
13.	Wykonanie instalacji teletechnicznych w ładowniach nr 3 i 4 na potrzeby systemu multimedialnego	1	kpl.
14.	Wykonanie rozdzielni elektrycznej dla systemu multimedialnego oraz oświetlenia ekspozycyjnego dla ładowni nr 3 i 4	1	kpl.
15.	Wykonanie instalacji elektrycznych w ładowni nr 2 na potrzeby systemu multimedialnego i oświetlenia	1	kpl.
16.	Wykonanie instalacji teletechnicznych w ładowni nr 2 na potrzeby systemu multimedialnego	1	kpl.
17.	Rozbudowa rozdzielni elektrycznej dla systemu multimedialnego oraz oświetlenia ekspozycyjnego dla ładowni nr 2	1	kpl.
18.	Malowanie burt, sugitów w ładowniach, grodzi, ścianek, relingów, poręczczy w pomieszczeniach ładowni 2,3 i 4	1	kpl.
19.	Wykonanie oznakowania nagwigacyjnego w ciągu zwiedzania	1	kpl.
20.	Wykonanie sufitów w dolnej części ładowni 3	1	kpl.
21.	Wykonanie sufitów w dolnej części ładowni 4	1	kpl.