

Bełchatów, dnia 05.08.2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WI.272.7.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zadania pod nazwą:
„PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE-OS”

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
Informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania jw.

Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.10.2021 r.

1. W załącznikach brakuje rys E23 Schemat ideowy rozdzielni TP-5

Odpowiedzi:

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż projektant popełnił błąd pisarski w spisie treści.
Dokumentacja nie zawiera schemat ideowego rozdzielni TP-5.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22.10.2021 r.

1. W rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia(SWZ) dotyczącym warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych jest zapis, że Wykonawca skieruje do realizacji zadania oprócz kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych również kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanych. Zakres niniejszego

postępowania przetargowego dotyczy tylko wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie-OS”, więc wymóg skierowania do realizacji w/w prac kierownika w specjalności konstrukcyjno-budowlanych jest naszym zdaniem zbędny. Kierownik robót elektrycznych będzie jednocześnie pełnił funkcję kierownika budowy. Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w zapisach SWZ w tym zakresie.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie jest zmiana lokalizacji złącza kablowego ZK wraz ze zmianą linii WLZ od złącza ZK do rozdzielnicy RG.
3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest oznakowanie dróg ewakuacji zgodnie z opisem do projektu w rozdz. 2.4.1.-”Dodatkowo kierunki ewakuacji oznaczyć tablicami fluorescencyjnymi”. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, prosimy o udostępnienie projektu ewakuacji ppoż. zaakceptowanego przez rzeczoznawcę ppoż.
4. Prosimy o potwierdzenie, że wewnętrzną instalację elektryczną należy wykonać przewodami YDY 450/750V, a nie przewodami bezhalogenowymi.
5. Prosimy o udostępnienie projektowych pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjno-ewakuacyjnego pomieszczeń.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej zgodnie z udostępnianym projektem instalacji oświetlenia.
7. Prosimy o potwierdzenie, że przyciski ppoż (głównie wyłączenie prądu) SA-1÷SA-3 nie muszą być z sygnalizacją stanu.
8. Prosimy o potwierdzenie, że na czas realizacji zadania obiekt będzie wyłączony z użytkowania.

Odpowiedzi:

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje część instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz budowlaną która winna być nadzorowana przez osobę w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zakres robót budowlanych przedstawiono w przedmiarze robót dotyczących zadania.

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż złącze ZK i kabel zasilający rozdzielnic RG pozostaje bez zmian. Zmianie ulega miejsce zainstalowania wymienionej na nową rozdzielnicę RG.

Ad. 3

Zamawiający informuje, iż zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje oznakowanie dróg ewakuacyjnych tablicami fluorescencyjnymi na podstawie istniejącego planu ewakuacyjnego obiektu w części objętej opracowaniem. W załączeniu instrukcja PPOŻ z planem sytuacyjnym dróg ewakuacyjnych.

Ad. 4

Zamawiający informuje, iż większość instalacji wykonywana jest pod tynkiem - należy wykorzystać przewody YDY.

Ad. 5

Zamawiający informuje, iż projekty oświetlenia nie będą udostępnione. Dokumentacja posiada niezbędne dane i parametry opraw.

Ad. 6

Zamawiający informuje, iż wymagane i projektowane natężenie oświetlenia jest ujęte w projekcie a oprawy zostały opisane odpowiednimi parametrami fotometrycznymi.

Ad. 7

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć montaż przycisków z sygnalizacją wraz ze zmianą przewodu z NKGS 3x1,5 na NKGS 5x1,5.

Ad. 8

Obiekt na czas realizacji nie będzie wyłączony z użytkowania. Istnieje możliwość częściowego wyłączenia obiektu z użytkowania po konsultacji z Zarządcą obiektu.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.10.2021 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, że oprawy awaryjne posiadające akumulatory przed drzwiami wejściowymi na zewnątrz powinny być dostosowane do pracy w ujemnych temperaturach.
2. Prosimy o ponowną analizę linii zasilających poszczególne rozdzielnice obiektowe, gdyż występują rozbieżności pomiędzy schematem instalacji zasilającej (rys. E-1), schematem rozdzielnic głównej RG (rys. E-5), a także schematami poszczególnych rozdzielnic
3. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy malować całkowicie pomieszczeń, a tylko te miejsca po robotach elektrycznych (ślady po bruzdach kablowych, itp). Jednocześnie prosimy o ustosunkowanie się do problemu związanego z odtworzeniem ścian z płytek ceramicznych (prawdopodobnie takich samych płytek nie ma w sprzedaży).

Odpowiedzi:

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż oprawy awaryjne zewnętrzne należy wyposażyć w grzałkę.

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż WLZ należy przyjąć z Rys. E5 - RODZIELNI GŁÓWNEJ.

Ad. 3

Zamawiający informuje, iż zakres robót wykończeniowych po wykonanych pracach montażowych obejmuje tylko malowanie bruzd, otworzenie ścian z płytek. Należy odtworzyć ściany z glazury w podobnej kolorystyce i wymiarach. Malowanie ścian w kolorach zbliżonych do pierwotnych.

STAROSTA

Dorota Pędziwiatr

Załącznik nr 1-Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego