



BZP-U.500.7.2020.MM

Gdańsk, dnia 20.02.2020

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 7/BZP-U.500.7.2020/TK „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Śląska 35a w Gdańsku w ramach projektu - G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”*

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie ww. zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w porozumieniu z Jednostką Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

**Pytanie 1 z dnia 04.02.2020:**

Prosimy o potwierdzenie, że należy wymienić jedynie 2 szt. okna O13.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Okna O13 przeznaczone do wymiany: należy do wyceny przyjąć wymianę 3 szt. okien O13.

**Pytanie nr 2 z dnia 04.02.2020:**

Prosimy o załączenie brakujących informacji dotyczących szklenia i wyposażenia okien O12 i O13.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Parametry okien O12 i O13 zgodnie z rys. A/07:

- okna z jednym polem uchylnym,
- ramy okienne pvc, kolor biały,
- okna zewnętrzne: szklenie potrójną szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła dla okien max.  $u=0,9$  w/m<sup>2</sup>k,
- wymagany wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej stolarki okiennej ra2 (ra1) min. 33db

**Pytanie nr 3 z dnia 04.02.2020:**



Prosimy o załączenie rysunku drzwi zewnętrznych DZ4 z podziałem, rodzajem szklenia i wyposażenia.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Drzwi DZ4 należy wykonać zgodnie z rysunkiem A/08:

- pełne zewnętrzne pvc w ramach aluminium,
- drzwi antywłamaniowe klasy C,
- drzwi wyposażać w 2 zamki klasy C z wkładką patentową,
- ilość zawiasów - 3 szt.

**Pytanie nr 4 z dnia 04.02.2020:**

Brak w przedmiarze pozycji na doposażenie okien drewnianych w nawiewniki higrosterowane na sali dla dzieci.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Przedmiary dołączone do przetargu są traktowane jako materiał pomocniczy do projektów. Należy wycenić instalację nawiewników zgodnie z projektem (zapisy opisu technicznego)

**Pytanie nr 5 z dnia 04.02.2020:**

Prosimy o informację jaki jest zakres prac związanych z rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach – o średnicach od Ø70 do Ø200.

**Odpowiedź zamawiającego:**

RURA WYWIEWNA PVCØ70 :

- wymienić na nową zaopatrzoną w daszek, wyprowadzoną min. 30,0 cm ponad połąć dachową po dociepleniu styropapą.

RURY WYWIEWNE STALOWE I ŻELIWNE:

- oczyścić z istniejących powłok malarskich,
- usunąć ewentualne fragmenty rdzy,
- odtłuścić powierzchnie elementów,
- zabezpieczyć antykorozyjnie (gruntowanie oraz jednokrotne malowanie farbą podkładową do metalu na bazie rozpuszczalników. Podczas gruntowania i aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha),
- pomalować jednokrotnie farbą olejną, nawierzchniową, o wysokiej wytrzymałości, do jednokrotnego krycia, w kolorze antracyt,



## Pytanie nr 6

W zakres prac wchodzi nadbudowa kominów z instalacją stalowych daszków kominowych – prosimy o zamieszczenie rysunków detali. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakującą pozycję, ponieważ istniejąca poz. 32 dotyczy czapek kominowych z betonu.

### Odpowiedź zamawiającego:

Przedmiary dołączone do przetargu są traktowane jako materiał pomocniczy do projektów. Wycenić należy, zgodnie z projektem, instalację daszków kominowych na kominach - daszki z blachy kwasoodpornej gr. min. 8,0 mm na konstrukcji stalowej, stosować daszki systemowe mocowane do kominów murowanych zgodnie z instrukcją wybranego producenta daszków kominowych. Zamówić daszki systemowe wykonane przez producenta pod wymiar kominów zgodnie z rzutem dachu i wziętymi wymiarami z natury.

## Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – wg przedmiaru (poz. 31) należy wycenić okrągłe trzony kominów, natomiast wg dokumentacji kominy są tylko prostokątne.

### Odpowiedź zamawiającego:

Przedmiary dołączone do przetargu są traktowane jako materiał pomocniczy do projektów. Wycenić należy nadmurowanie kominów o 30 cm, zgodnie z wymiarami podanymi na rzucie dachu dla kominów prostokątnych.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 21-02-2020