

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na parterze i V piętrze bud. Admin. KMP w Suwałkach
ADRES INWESTYCJI : KMP w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2020

Data zatwierdzenia

*Marek Staleńczyk
st. Specjalista WZIR*

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

Centrum dowodzenia

- wymiana wykładziny dywanowej na panele winylowe
- malowanie sufitów i ścian z przygotowaniem powierzchni
- wykonanie tynku mozaikowego na ścianach do wys. 1,6 m
- wymiana płyt sufitu podwieszanego
- montaż żaluzji pionowych verticali

Pom. socjalne

- uzupełnienie glazury po robotach sanitarnych
- wykonanie fartuszka z glazury
- malowanie sufitów i ścian z przygotowaniem powierzchni

Pom. techników i pok. BHP

- wymiana wykładziny dywanowej na panele winylowe
- malowanie sufitów i ścian z przygotowaniem powierzchni

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Centrum dowodzenia			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $18.6+(7.49+2.5)*2*1.36+(4.04+2.5+1)*1.36+(15.61+4.90+4.69+2.5+2.88+4.92)*2*1$	m ² m ²	127.027	
					RAZEM	127.027
2	KNR 4-01 d.1 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.6	m ² m ²	18.600	
					RAZEM	18.600
3	KNR 4-01 d.1 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(7.49+2.5)*2*1.36+(4.04+2.5+1)*1.36+(15.61+4.90+4.69+2.5+2.88+4.92)*2*1$	m ² m ²	108.427	
					RAZEM	108.427
4	KNR K-04 d.1 0109-01		Wykonanie tynków mozaikowych (żywicznych) na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm do wys. 1,6m $(7.49+2.5+4.04+2.5+1+15.61+4.90+4.69+2.5+2.88+4.92-3)*2*1.6$	m ² m ²	160.096	
					RAZEM	160.096
5	KNR 4-01 d.1 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 103.5	m ² m ²	103.500	
					RAZEM	103.500
6	KNR-W 2- d.1 02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatar-te na gładko 103.5	m ² m ²	103.500	
					RAZEM	103.500
7	KNR-W 2- d.1 02 1123-02		Posadzki z wykładzin Allura Flex 1,0 Forbo 103.5	m ² m ²	103.500	
					RAZEM	103.500
8	KNR-W 2- d.1 02 1124-04		Posadzki - listwy przyściennie PCV $(7.49+2.5+4.04+2.5+1+15.61+4.90+4.69+2.5+2.88+4.92-3)*2$	m m	100.060	
					RAZEM	100.060
9	KNR-W 2- d.1 02 1124-04		Posadzki - listwy progowe 4	m m	4.000	
					RAZEM	4.000
10	KNR-W 2- d.1 02 2702-01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana płyt 103.5-3.6	m ² m ²	99.900	
					RAZEM	99.900
11	KNR 0-19 d.1 1024-02 analogia		Dostawa i montaż żaluzji pionowych Vertikale (lamela materiałowa) 0.87*1.7*12	m ² m ²	17.748	
					RAZEM	17.748
12	KNR 4-01 d.1 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
					RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.1 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2	m ³ m ³	2.000	
					RAZEM	2.000
14	Kalk. włas- d.1 na		Oplata za wywiezienie i utylizację wykładziny dywanowej z rozbiórki 1	m ³ m ³	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Pomieszczenie socjalne			
15	KNR 2-02 d.2 0829-09		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 5	m ² m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 d.2 0819-01		Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazuro-wanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 20	plyt. plyt.	20.000	
					RAZEM	20.000
17	KNR 4-01 d.2 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $21.1+14.3+(4.34+3.02+4.98*2)*2*2.96$	m ² m ²	137.934	
					RAZEM	137.934

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.1+14.3	m ² m ²	 35.400	 35.400
19	KNR 4-01 d.2 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.34+3.02+4.98*2)*2*2.96	m ² m ²	 102.534	 102.534
20	KNNR-W 3 d.2 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią 21.1+14.3+18.6	m ² m ²	 54.000	 54.000
21	KNR AT- d.2 26 0103-02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0.9*1.7*22+0.9*2*10	m ² m ²	 51.660	 51.660
3			Pomieszczenia techników i pok. BHP		RAZEM	51.660
22	KNR 4-01 d.3 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.65*5.14+3.1*5.1+3.15*5.1+3.15*5.1+2.8*5.4+5.15*4.6	m ² m ²	 110.651	 110.651
23	KNR-W 2- d.3 02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatar- te na gładko 110.651	m ² m ²	 110.651	 110.651
24	KNR 4-01 d.3 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi star- ych tynków z poszpachlowaniem nierówności 110.651+(4.65+5.14+3.1+5.1+3.15+5.1+3.15+5.1+2.8+5.4+5.15+4.6) *2*2.93	m ² m ²	 417.949	 417.949
25	KNR 4-01 d.3 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 110.651	m ² m ²	 110.651	 110.651
26	KNR 4-01 d.3 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.65+5.14+3.1+5.1+3.15+5.1+3.15+5.1+2.8+5.4+5.15+4.6)*2*2.93	m ² m ²	 307.298	 307.298
27	KNR-W 2- d.3 02 1123-02		Posadzki z wykładzin Allura Flex 1.0 Forbo 110.651	m ² m ²	 110.651	 110.651
28	KNR-W 2- d.3 02 1124-04		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych (4.65+5.14+3.1+5.1+3.15+5.1+3.15+5.1+2.8+5.4+5.15+4.6)*2	m m	 104.880	 104.880
29	KNR-W 2- d.3 02 1124-04		Posadzki - listwy progowe aluminiowe 6	m m	 6.000	 6.000
30	KNR AT- d.3 26 0103-02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0.9*1.7*14+0.9*2*6	m ² m ²	 32.220	 32.220
31	Kalk. włas- d.3 na		Opłata za wywiezienie i utylizację wykładziny dywanowej i płytek PCV z rozbiórki 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000