

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 321042 T Działoszyce- Jakubowice km 0+180 -  
km 0+360

ADRES INWESTYCJI: Gmina Działoszyce, obręb Jakubowice, dz. ewid. nr 307, 425, 309

INWESTOR: Gmina Działoszyce

ADRES INWESTORA: ul. Skalbmierska 5

WYKONAWCA: 28-440 Działoszyce

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inżynierjna - drogowa

mgr inż. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2021-11-08

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,180	km	0,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,180</b>
2 d.1	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		180 * 3,14	m2	565,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>565,200</b>
<b>2</b>	<b>45112000-5</b>	<b>Roboty w zakresie usuwania gleby</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 8 cm wraz z utylizacją po stronie Wykonawcy	m2		
		180 * 0,5 * 2	m2	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
4 d.2	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 z z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km w gruncie kat. III - wykopy przy przepuście	m3		
		0,5 * 1 * 1 * 2 * 4	m3	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5 d.2	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 z na odkład w gruncie kat. III - wykopy przy przepuście	m3		
		0,5 * 1 * 1 * 2 * 4	m3	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
6 d.2	KNNR 1 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV	m3		
		4	m3	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
7 d.2	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		4	m3	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>3</b>	<b>45233320-8</b>	<b>Fundamentowanie dróg</b>			
8 d.3	KNK 2-06 0309-08	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		180 * 3,14	m2	565,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>565,200</b>
<b>4</b>	<b>45233226-9</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych</b>			
9 d.4	KNR 2-31 0311-07 0311-08	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna AC8S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		180 * 3	m2	540,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540,000</b>
10 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- kruszywo nieklasyfikowane skropione emulsją asfaltową - grubość po zagęszczeniu 8 cm - pobocza	m2		
		180 * 0,5 * 2	m2	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
<b>5</b>		<b>Inne</b>			
11 d.5	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2		
		2 * 4	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
12 d.5	KNNR 10 0408-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej z wypełnieniem kruszywem hydrotechnicznym - umocnienie wlotu i wylotu przepustu gabionami	m3		
		(0,5 * 1 * 1 * 2) * 4	m3	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.5	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05	m		
		16 * 2	m	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>