



**Zamawiający:**

**Gmina Konstancynów Łódzki**

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: [zamowienia@konstancynow.pl](mailto:zamowienia@konstancynow.pl)

[www.bip.konstancynow.pl](http://www.bip.konstancynow.pl)

[https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow\\_lodzki](https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki)

Nr referencyjny ZP.271.3.2021.ŁP

Konstancynów Łódzki, dn. 10.02.2021 r.

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym**

**z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert**

**pn. Rozbudowa Przedszkola nr 1 w celu utworzenia w 2021 r. 48 nowych miejsc opieki w Żłobku**

**w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o doprecyzowanie sposobu montażu stolarki okiennej, uzyskaliśmy informację od firmy produkującej okna, że zastosowanie ciepłych parapetów wraz z maksymalnym wysunięciem okna poza obrys ściany nośnej będzie się wykluczało.

Proponujemy zamocowanie okien maksymalnie 2-3 cm poza obrysem muru wraz z ciepłymi parapetami co znacznie poprawi również akustykę.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje rozwiązanie montażu okna z ciepłym parapetem i wysunięciem okna na 2-3cm.

#### **Pytanie nr 2:**

Proszę o doprecyzowanie rodzaju posadzek w poszczególnych pomieszczeniach, gdyż w opisie architektury mamy inne rodzaje posadzek niż przedstawione na rysunku PB\_A04. Na samym rysunku PB\_A04 występuje błędne oznaczenie szrafu posadzki, jest on niezgodny z opisem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje - warstwy wykończeniowe zgodnie z rysunkiem PB/A/04 o parametrach:

#### **Wykładzina PVC:**

Heterogeniczna, z wywinięciem na ściany wysokości 10cm.

Kolorystyka ciepła kolorowa ( wybrana na etapie budowy z Inwestorem oraz Architektem).

Grubość warstwy użytkowej minimum 1,00 mm, spodnia warstwa akustyczna, klasa ścieralności T, odporna chemicznie.

Klasa ogniowa Cfl-s1.

Antypoślizgowość (test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10.



**Zamawiający:**

**Gmina Konstancynów Łódzki**

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: [zamowienia@konstancynow.pl](mailto:zamowienia@konstancynow.pl)

[www.bip.konstancynow.pl](http://www.bip.konstancynow.pl)

[https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow\\_lodzki](https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki)

Wgniecenie resztkowe - 0,06mm.

Właściwości akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 17 dB.

Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH.

Działanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. aureus - MRSA) - ISO 22196 > 99% hamuje wzrost. Działanie przeciwwirusowe (ludzki koronawirus 229E) - ISO 21702 > 99,7% po 2 godzinach.

Kolorystyka ciepła kolorowa (wybrana na etapie budowy z Inwestorem oraz Architektem).

**Płytki gresowe:**

Wymiary: 20x20cm, 30x30cm, 60x60cm.

Kolor wg rysunku PB/A/04.

Antypoślizgowość min. R10, dla kuchni i zmywalni R12.

Fuga w kolorze płytek.

Cokół - płytka gresowa wys. 10cm, zlicowany ze ścianą.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają zostać wykonane ściany murowane, gdyż w opisie jest wskazany bloczek z gazobetonu odmiany 600, czyli bloczek z betonu komórkowego, zaś na rysunku PB/A/02 jak i w przedmiarach wskazany jest Silikat, czyli bloczek wapienno-piaskowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje - warstwy ścian zewnętrznych:

- bloczek silikatowy 24cm
- wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła max 0.033 W/mK.

Zamawiający

**Z up. BURMISTRZA**

**Łukasz Napieralski**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**