


Proj. okna wyposażać w rolety z tkaniny poliestrowej ograniczającej dopływ światła oraz odbijająca promienie słoneczne. W ramie istn. okien wmontować nawiewniki automatyczne (ciśnieniowe) o wydajności 45m³/h, nawiewniki w kolorze białym.

Odległość projektora od tablicy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta

Odległość projektora od tablicy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta



OZNACZENIA:

- Ściana w obrębie drzwi od strony korytarza oraz ściana w sali nr 25 - farba w kolorze RAL 5007
- Ściana w obrębie drzwi od strony korytarza oraz ściana w sali nr 24 - farba w kolorze RAL 6018
- Ściana w obrębie drzwi od strony korytarza oraz ściana w sali nr 23 - farba w kolorze RAL 2000
- Ściana w obrębie drzwi od strony korytarza, farba w kolorze RAL 1005
- Listwa osłonowa przysięcna szer. 30cm, z płyty lakierowanej MDF, w kolorze buku, montaż na wys. 60cm od posadzki, dł. całk. = 2720cm

RZUT PIĘTRA - Wyposażenie
1 : 75

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

- 1 — biurko dla nauczyciela z kontenerem podwieszanym do stłu; szt. 3
- 2 — stół szkolny 2-osobowy, dla uczniów, o wym. 130x50cm; szt. 20
- 3 — stół szkolny 3-osobowy, dla uczniów, o wym. 180x50cm; szt. 4
- 4 — krzesło obrotowe dla nauczyciela; szt. 4
- 5 — krzesło szkolne, dla uczniów; szt. 74
- 6 — tablica interaktywna, dotykowa, wg. opisu; szt. 3
- 7 — tablica magnetyczna, suchoscieralna, biała, w ramie aluminiowej, o wym. 150x100cm; szt. 3
- 33 — kanał kablowy, dł. 5,50mb wg. proj. elektrycznego
- 24 — szafa uniwersalna z wysuwanymi półkami, wym.: szer./głęb./wys. 100x60x204cm, z płyty laminowanej o gr.18mm, w kolorze buku; szt. 1
- 25 — ścienna suszarka plastyczna, wym.: szer./głęb./wys. 50x45x112cm, z płyty wiórowej o gr.18mm, w kolorze buku; szt.1
- 18 — szafa czterodrzwiowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej, o grub. 18mm, w kolorze buku; wym. (szer./gł./wys.) 76x40x185cm; szt. 13

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

- 19 — tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, wym.: szer./wys. 200x100cm; szt. 2
- 34 — kącik pracowni kuchni wg. rys. nr 28
- 27 — szafka z płyty laminowanej gr. 18mm, w koltze buku , o wym. 98x53x126cm; szt. 1
- 26 — stół szkolny komputerowy 1-osobowy, dla uczniów, o wym. 90x66cm; szt. 26
- 28 — krzesło obrotowe na kółkach, w kolorze zielonym; szt. 26
- 21 — biurko nauczyciela, o wym. 170x65cm, z nadstawką przytaczającą (w lewej szafce półki) szt. 1
- 22 — stół szkolny 2-osobowy, dla uczniów, o wym. 130x60cm, szt. 10
- 22' — stół szkolny 3-osobowy, dla uczniów, o wym. 190x60cm, szt. 2