

OZNACZENIA:

- Istniejące ściany
- Zamurowania otworów cegłą ceramiczną pełną gr. 25cm
- Proj. ścianki działowe w lekkiej konstrukcji z płyty gipsowo-włóknowej obustronnie gr. 2x1,25 cm na ruszcie stal. ocynk. U-75, w polach rusztu wełna mineralna gr. 6 cm o gęstości do 60kg/m³. Ścianki wykończyć gładzią szpachlową oraz pomalować farbą nawierzchniową akrylową w kolorze białym.
- 45m³/h — W ramie proj. okien wmontować nawiewniki automatyczne (ciśnieniowe), o wydajności 45m³/h, nawiewniki w kolorze białym; szt. 18
- Proj. hybrydowe obrotowe nasady kominowe Ø15 cm z podstawą redukcyjną, montaż nasady na wylocie kanału; szt. 5
- Proj. gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 4kg do gaszenia pożarów typu ABC, szt. 2

UWAGA:

1) Kanały wentylacyjne w istn. kominach murowanych z cegły należy udrożnić, oczyścić oraz uszczelnić na całej wysokości wkładami ochronnymi aluminiowymi, wloty kanałów z boku po przeciwległych stronach zabezpieczyć siatką stal. drobnooczkową.

2) Otwory w stropach wykuć w polach między belkami konstrukcyjnymi

1/5 KORYTARZ
108,50m² posadzka: istn. parkiet; ściany: proj. farba akrylowa w kolorze białym; sufit: proj. farba akrylowa w kolorze białym;

RZUT PARTERU 1 : 75

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek
80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

TEMAT:	Projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczeń szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikających z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gdańsku.	
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul.Żaglowa 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /	
LOKALIZACJA:	80-837 Gdańsk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obręb 089.	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	Skala: 1:75
RYSUNEK:	Rzut parteru - PROJEKT	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Walko upr. proj. nr PO/KK/298/2009 (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	Nr rys. A/13
OPRACOWAŁ:	techn. Dariusz Brożek	Data: 12.2018r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Joanna Winikajtis, upr. proj. nr PO/KK/098/05 (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	Data: 12.2018r.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr Włodzimierz Matysiak Nr upr. 90/93
Gdańsk 27.02.2019r.
miejscowość, data, podpis
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag ~~z uwagami~~

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z ~~zastrzeżeniami~~)
Data 27.02.2019 Lp. opinii 42/2019 podpis i pieczęć
mgr inż. Ryszard Strzemieczny
Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych
Nr uprawnień 16-BPIO/93
w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego
Adres: Gdańsk-Zaspa, ul. Leszczyńskich 1A/10
tel. dom. (0-58) 345-51-68

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 50
im. Emilii Plater
80-837 Gdańsk, ul. Grobla IV nr 8
NIP 583-20-93-931,REGON 190445460
tel./fax 58 301 18 48

Dyrektor Szkoły
Chojne
mgr Dorota Chojna