
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Kamieniec - chodnik

ADRES INWESTYCJI : Zakopane

INWESTOR : Urząd Miasta Zakopane

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Polaczek (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 07.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 120*1.5*0.3	m ³ m ³	 54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR 2-31 0102-05 z.o.2.13. 9902-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę 120*1.5	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR 2-31 0103-02 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę 120*1.5	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - uwaga wymiana pokryw TT 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-31 0402-03 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzinę 35*0.07+120*0.03	m ³ m ³	 6.050	
				RAZEM	6.050
6	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 2-31 0407-05 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 120*1.5	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901- 02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 120*1.5	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
10	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementow piaskowej 120*1.5	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000