

**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY NR UII | | 2024|P****1. Przedmiot umowy:**

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „**Odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na skwerze przy ul. Katowickiej**” na terenie nieruchomości położonych przy ul. Katowickiej 44 (działki nr 83/30, 86/2, 67, karta mapy nr 22, obręb Bogucice-Zawodzie) w Katowicach.

Zakres prac spełniać będzie wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i ogrodniczej, ustaleniami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych oraz spełniać będzie wymagania określone w „**Specyfikacji przedmiotu umowy**”, „**Projekcie architektoniczno-budowlanym**” oraz w „**Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych**”. Realizacja powyższego zakresu powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Prace winny być bezwzględnie konsultowane i uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym, zgodnie z § 3 ust. 4 umowy.

**2. Cel zamówienia:**

Celem głównym zamówienia pn.: „**Odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na skwerze przy ul. Katowickiej**” jest wykonanie prac, które obejmują roboty budowlane i prace polegające na zagospodarowaniu zielenią terenu nieruchomości położonych przy ul. Katowickiej 44 w Katowicach.

**3. Ogólny zakres zamówienia obejmuje:****zakres I:**

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych – 0,080 ha,
- prace rozbiórkowe polegającej na rozbiórce istniejących chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych – 202,6 m<sup>2</sup>,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego – 194 m<sup>2</sup>,
- rozebranie obrzeży – 260 m,
- demontaż 2 istniejących ławek – 2 kpl.,
- rozebranie krawężników – 3 m,
- wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km – 67,94 m<sup>3</sup>,
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m – 35 m<sup>3</sup>,
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników – 219 m<sup>2</sup>,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) – 1,2 m<sup>3</sup>,
- ręczne profilowanie i zagęszczenia podłoża – 207 m<sup>3</sup>,
- wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe – 154 m,
- wykonanie ławy pod obrzeża – 4,62 m<sup>3</sup>,
- wykonanie obrzeża betonowego – 154 m,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 194 m<sup>2</sup>,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej – 188,59 m<sup>2</sup>,
- wykonanie chodnika z płyt betonowych ostrzegawczych – 18,41 m<sup>2</sup>,
- zakup i montaż ławek – 4 szt.,

- zakup i montaż koszy na śmieci – 3 szt.,
- zakup i montaż stojaków na rowery – 2 szt.,
- zakup i montaż słupków ulicznych – 3 szt.

#### **zakres II:**

- ciecica pielęgnacyjna drzew liściastych – 2 szt.,
- karczowanie pni – 5 szt.,
- mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – 55 m<sup>3</sup>,
- dowóz ziemi urodzajnej (humus) – 55 m<sup>3</sup>,
- rozścielenie ziemi urodzajnej pod projektowane rabaty – 55 m<sup>3</sup>,
- usunięcie istniejącego żywopłotu – 6 m<sup>2</sup>,
- zakładanie trawników dywanowych z siewu – 415 m<sup>2</sup>,
- sadzenie drzew liściastych wraz z palikowaniem (Śliwa wiśniowa Pissardi) – 7 szt.,
- wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i roślin cebulowych wraz z zaprawą dołów: (berberys thunberga „Electa” – 21 szt., żywotnik zachodni „Danica” – 87 szt., śnieguliczka biała „Symphoricarpos albus” – 314 szt., róża okrywowa „Rosa the Fairy” – 315 szt., cebule krokusów – 486 szt.),
- ściółkowanie roślin korą lub zrębkami drzewnymi,
- zakup i montaż zielonych ekranów (panel) z bluszczem pospolitym „Hedera helix” – 7,7 m.

#### **4. Ogólne zasady wykonania prac**

Ogólne zasady wykonywania prac podano w ogólnie dostępnych przepisach, normach i opracowaniach dotyczących wykonania i odbioru robót. Wszelkie prace należy prowadzić w sposób gwarantujący brak uszkodzeń elementów obiektu. **Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń obciąża Wykonawcę.** Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. Osoba kontrolująca prawidłowość wykonania prac w imieniu Zamawiającego będzie podejmowała decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością prac, oceną jakości materiałów i postępem prac, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z wypełnieniem warunków umowy przez Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: