

Data opracowania: 2021-11-16

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przedszkole Wesołe Słoneczko - Instalacja hydrantowa ppoż.

Adres obiektu budowlanego: 18-400 Łomża ,ul. Spółdzielcza 74

Zamawiający: Miasto Łomża, 18-400 Łomża pl.Stary Rynek 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych Urzędu Miejskiego w Łomży
Wydział Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych
mgr inż. Marek Sobieszuk
Upr. bud. Nr PDL/0039/OWOS/03

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. INSTALACJA HYDRANTOWA - 45332200-5 [CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne]		
1	Kalkulacja własna		Montaż zestawu wodomierzowego wraz z zaworami odcinającymi, zaworem antyskażeniowym, filtrem, z kompletnym zaworem pierwszeństwa .		1,000
2	KNR-W 2-15 0107-02	SST-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	32,000
			32		32,00000
3	KNR-W 2-15 0107-03	SST-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	12,000
			12		12,00000
4	KNR-W 2-15 0107-04	SST-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40-50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	31,000
			31		31,00000
5	KNR-W 2-15 0106-01	SST-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	31,000
			31		31,00000
6	KNR 2-15W 0126-0403		Próba szczelności instalacji wodociąg.z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych - materiały i sprzęt. W budynkach niemieszkalnych - rurociąg miedziany o śred.do 65 mm	prób a	1,000
7	KNR 2-15W 0128-0200		Płukanie instalacji wodociągowej. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	106,000
8	KNR 0-34 0101-1100		Izolacja rurociągów średnicy 15-48mm jednowarstwowymi otulinami Thermaflex FRZ grubości 20mm (N)	m	106,000
9	KNR-W 2-15 0138-01	SST-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	9,000
			9		9,00000
10	KNR-W 2-15 0142-01	SST-01	Szafki hydrantowe naścienne hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym	szt.	9,000
			9		9,00000
			Dział nr 2. ROBOTY POZOSTAŁE [CPV: 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne]		
11	Kalkulacja własna		Montaż klap p.poz na istniejących kanałach wentylacji mechanicznej obsługującej pion żywieniowy (w celu oddzielenia stref p.poz).	kpl	1,000
12	Kalkulacja własna		Demontaż nieczynnej wentylacji mechanicznej obsługującej basen (kanały, urządzenia) oraz zaślepienie przejść w przegrodach po demontażu.	kpl	1,000
13	Kalkulacja własna		Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez przegrody oddzielenia p.poz.	kpl	1,000

2. ROBOTY POZOSTAŁE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	Kalkulacja własna		Przebudowa zewnętrznej części przyłącza wodociągowego w związku z projektowaną windą (roboty ziemne, montażowe, itp).	kpl	1,000
15	Kalkulacja własna		Wykonanie niezbędnych robót budowlanych, związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych (np. rozbiórki, przekucia, zamurowania, szpachlowanie, malowanie, itp.)	kpl	1,000
16	Kalkulacja własna		Wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń koniecznych do odbioru instalacji oraz sporządzenie dokumentacji odbiorowej, powykonawczej (do odbioru przez służby np. straży pożarnej, nadzoru budowlanego, sanepidu itp.).	kpl	1,000