

Przedmiar robót

Obiekt	budynek wielorodzinny
Branża	sanitarna
Lokalizacja	os . Chrobrego 7 Nakło nad Notecią
Zamawiający	Nakielska Adminiistracja Domów Mieszkalnych sp. zo.o. w Nakle nad Notecią
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 7

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4
3. Zestawienie robocizny	5
4. Zestawienie materiałów	6
5. Zestawienie sprzętu	7

Tabela przedmiaru robót

budynek wielorodzinny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST12	Instalacje sanitarne - nakłady całkowite		
		ST12	DZIAŁ I Instalacja gazowa		
1	KNR 4-01 0333/09		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	220
2	KNR 4-02 0308/04		Demontaż rurociągów stalowych średnicy 65-80mm	m	50
3	KNR 4-02 0308/03		Demontaż rurociągów stalowych średnicy 40-50mm	m	24
4	KNR 4-02 0308/02		Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	24
5	KNR 4-02 0308/01		Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	630
6	KNR 4-02 0309/02		Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	60
7			Demontaż przez rejon gazowniczy gazomierza	szt	60
8	KSNR 4 0303/05		Rurociągi stalowe o średnicy 50mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20
9	KSNR 4 0303/04		Rurociągi stalowe o średnicy 40mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	52
10	KSNR 4 0303/03		Rurociągi stalowe o średnicy 32mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12
11	KSNR 4 0303/02		Rurociągi stalowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	24
12	KNR INSTAL 0201/04		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości 1,0mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo	m	630
13	KNR INSTAL 0203/02		Podejścia do kuchni gazowej o średnicy zewnętrznej 18mm	szt	59
14	KNKRB 4t1 0203/01		Podejścia obustronne do gazomierzy na ścianach lub we wnękach o średnicy przyłącza 20-25mm	kpl	60
15	KNR 2-15 0310/01		Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15mm	szt	59
16	KNKRB 4t1 0205/03		Kuchnie gazowe z piekarnikiem - podłączenie	szt	59
17	KSNR 4 0307/02		Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20-25mm o połączeniach gwintowanych	szt	60
18	KNR 2-15 0305/01		Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lokali	61
19			Montaż przez rejon gazowniczy gazomierza	szt	59
20	KNKRB 4t1 0105/06		Drzwiczki stalowe do zaworów- wymiana drzwiczek na kłatkach schodowych	szt	60
21	KNR 4-01 1212/29		Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	108
22	KNR 4-01 1212/27		Malowanie jednokrotnie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	108
23	KNR 4-01 0303/04		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2	20
24			wykonanie powykonawczego przeglądu wentylacji w lokalach - wycena indywidualna	szt	59

Spis działów przedmiaru robót

budynek wielorodzinny

Nr	Opis
	Instalacje sanitarne - nakłady całkowite Nr ST: ST12
DZIAŁ I	Instalacja gazowa Nr ST: ST12

Zestawienie robocizny

budynek wielorodzinny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	1,6		
2	Murarze gr.III	r-g	23,2		
3	Robocizna razem	r-g	1 434,297		
4	Robotnicy gr.I	r-g	35,2		
		Razem	1 494,297		

Zestawienie materiałów

budynek wielorodzinny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1,8		
2	Benzyna do lakierów	dm3	0,432		
3	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	972		
4	Cement portlandzki 35	kg	276,2		
5	Drzwiczki stalowe dla zaworów do polewania 200x250mm	szt	60		
6	Dwuzłączki z brązu 18mm	szt	59		
7	Farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60%	dm3	7,56		
8	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,62		
9	Kurki gazowe mosiężne przelotowe 15mm	szt	59		
10	Kurki gazowe mosiężne przelotowe 20mm	szt	60		
11	Łączniki kielichowe miedziane 18mm	szt	481,32		
12	Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy miechowych 20mm	szt	123,6		
13	Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 15mm	szt	0,61		
14	Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 20mm	szt	587,4		
15	Papier ścierny	ark	32,4		
16	Piasek do zapraw	m3	0,72		
17	Rury miedziane twarde F-37 18mm	m	655,2		
18	Rury stalowe bezszwowe przewodowe czarne 50mm	m	20,6		
19	Rury stalowe S czarne gwintowane 15mm	m	0,61		
20	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 25mm	m	24,96		
21	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 32mm	m	12,36		
22	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 40mm	m	53,56		
23	Tuleje ochronne	szt	30,24		
24	Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych	szt	315		
25	Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych 18mm	szt	481,1		
26	Woda	m3	0,34		
27	Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem 15mm	szt	0,244		
28	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm	szt	0,244		
29	Złączki z brązu 18mm	szt	118		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Zestawienie sprzętu

budynek wielorodzinny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1		
2	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,806		
3	Środek transportowy	m-g	5,427		
4	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	6		
		Razem	14,233		