
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7	Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 19
II ETAP OD KM 1+600 DO 3+424

ADRES INWESTYCJI: woj. Podlaskie Powiat: Sokólski Gmina: Szudziałowo obręb ewidencyjny
201110_2.0023: Poczopek, Gmina Szudziałowo działki nr: 754/1, 755,
764, 766, 767, 777, 778, 790

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO KRYNKI Z/S W POCZOPKU

ADRES INWESTORA: POCZOPEK 6D 16-113 SZUDZIAŁOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
drogowa

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją po wykonawczą. II ETAP OD KM 1+600 DO 3+424 SST D-01.01.01.	km	1,824		
		obmiar = 1,824 km				
Razem dział: ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2 d.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) rozliczyć powykonawczo SST D-01.02.01.	szt.	69,000		
		obmiar = 69,000 szt.				
3 d.2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia obmiar = 0,200 ha	ha	0,200		
4 d.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) rozliczyć powykonawczo obmiar = 2 000,000 m2	m2	2 000,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.3	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Wykopy - materiał do ponownego wykorzystania w nasypach, miejscach zaniżonych. Pozostałą ilość materiału rozplantować poza pas drogowy lub w miejsce wskazane przez Inwestora. W wykopach zawarte jest wykonanie rowów. Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych.	m3	1 605,000		
		obmiar = 1 605,000 m3				
6 d.3	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasyp - z wykopów. Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych. SST D-02.03.01.	m3	1 054,000		
		obmiar = 1 054,000 m3				
7 d.3	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III SST D-02.03.01.	m3	1 054,000		
		obmiar = poz.6 = 1 054,000 m3				
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		WARSTWY GÓRNE I DOLNE				
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Warstwa górna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z doziarnieniem kruszywem łamanym w ilości 70% gr. po zagęszczeniu 9 cm według tabeli w opisie technicznym: - na jezdni, 1824*5 - skrzyżowaniu, zjazdach leśnych, 2652 (zestawienie w opisie technicznym) - pobocza (szerokości 0,50 m), 1824*0,5*2 - mijankach/poszerzeniach. 157,4 (zestawienie w opisie technicznym)	m2	13 753,400		
		obmiar = 1824 * 5 + 2652 + 1824,0 + 157,4 = 13 753,400 m2				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
9 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 11 cm według tabeli w opisie technicznym: - na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych, 12194,7 (z uwagi na pochylenie poboczy 1:1,5) - pobocza (szerokości 0,50 m), 1830,0 - mijankach/poszerzeniach. 157,4 obmiar = 12194,7 + 1990,3 + 157,4 = 14 342,400 m2	m2	14 342,400		
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV na zjazdach i poszerzeniu Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę leśną, mijanki/poszerzenia, skrzyżowania, zjazdy leśne oraz pobocza. Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych. obmiar = poz.9 = 14 342,400 m2	m2	14 342,400		
Razem dział: WARSTWY GÓRNE I DOLNE						
5		PRZEPUST I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.5	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur HDPE fi 400 mm według tabeli w opisie technicznym obmiar = 65,000 m	m	65,000		
12 d.5	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa obmiar = 0,6 * 0,25 * 65 = 9,750 m3	m3	9,750		
13 d.5	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm obmiar = 14,000 ściank.	ściank.	14,000		
Razem dział: PRZEPUST I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						