






moduł x4



Ławka parkowa łukowa na centralnej nodze, modułowa, konstrukcja stalowa, siedzisko z drewnianych desek

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny
siedziska z desek drewnianych z drewna egzotycznego odpornego na działania czynników atmosferycznych.
Posadowienie na fundamentach punktowych, betonowym, głębokość fundamentów – 50cm
Wykop pod fundament wykonywać wyłącznie ręcznie zachowując szczególną ostrożność. W przypadku kolizji fundamentu z korzeniami drzewa należy bezwzględnie przerwać prace i ustalić dalsze działanie z kierownikiem robót oraz nadzorem budowy. Montaż do fundamentu wg specyfikacji producenta wg rysunku detalicznego

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin		
INWESTYCJA: Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie		
ADRES INWESTYCJI: Szczecin, ul. A. Abrahama, działka nr 287/3, obręb 4196		
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP I	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Łukasz Szczepaniec		
TYTUŁ RYSUNKU: DETAL SIEDZISKA	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:
SKALA: 1:20	DATA: LISTOPAD 2020	FORMAT ARKUSZA: A3
		Z6