


N03
nawierzchnia syntetyczna bezpieczna (place zabaw):

- uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu*
- 1,5cm* warstwa wykończeniowa – mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego
 - 4,5cm* warstwa bazowa– mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego
 - 5 cm miał kamienny 0-4mm
 - 15cm podbudowa z mieszanki kruszywa niewiązanego C90/3
 - śr. ok. 5-10cm podsypka z piasku średniego, E2,min=80 MPa (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy)
 - grunt rodzimy lub nasypowy, E2,min=80 MPa

AKTUALNY
POZIOM TERENU



Uwaga:


Korytowanie w obrębie bryły korzeniowej należy bezwzględnie wykonywać ręcznie.
Usunąć warstwę humusu na głębokość ok 15-20cm. W przypadku odsłonięcia korzeni należy przerwać prace i ustalić sposób działania z Nadzorem Inwestorskim

* - grubość warstwy bezpiecznej wg HIC

N04
nawierzchnia z kostki z przerostem

- uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu*
- 8cm kostka betonowa / czarnoziem
 - 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość
 - 15cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
 - ok 15-20cm stabilizacja C1,5/2,0
 - podłoże gruntowe o grupie nośności co najmniej G4 E2≥25 MPa

AKTUALNY
POZIOM TERENU



Uwaga:

Korytowanie w obrębie bryły korzeniowej należy bezwzględnie wykonywać ręcznie.
Usunąć warstwę humusu na głębokość ok 15-20cm. W przypadku odsłonięcia korzeni należy przerwać prace i ustalić sposób działania z Nadzorem Inwestorskim

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin		
INWESTYCJA: Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie		
ADRES INWESTYCJI: Szczecin, ul. A. Abrahama, działka nr 287/3, obręb 4196		
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP I	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Łukasz Szczepaniec		
TYTUŁ RYSUNKU: DETAL - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU: Z8
SKALA: 1:20	DATA: LISTOPAD 2020	FORMAT ARKUSZA: A3