


PRZEKRÓJ A-A



Uwaga.

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- W narożach wieńce dozbudować prętami odgiętymi pod kątem prostym, długości min. 1m x 4 szt.
- Długość oparcia belek i podciągów żelbetonowych monolitycznych min. 24 cm., gniazda podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Długość oparcia belek prefabrykowanych min. 15 cm, gniazda podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Wieńce żelbetowe 30x50 cm, zbroić 4Ø12mm, strzemiona Ø6mm co 30cm.

A

Pokrycie dachu - blachodachówka
Łaty 6x4 cm
Kontrłaty 4x3 cm
Papa
Deskowanie 2,5 cm
Konstrukcja dachowa - kratownica drewniana
Wełna mineralna gr. 30cm $\lambda=0,035$
Folia paroizolacyjna
2 x płyta GKF 15 mm na stelażu metalowym,
podwójnym, krzyżowym

B

Gress
Wylewka betonowa gr. 10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Gruzobeton gr. 25 cm
Podsypka piaskowa gr. 30 cm
Grunt rodzimy

C

Tynk mineralny na siatce
Płyty styropianowe gr. 18 cm $\lambda=0,035$
Mur z cegły pełnej
Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm


D

SCHODY ZEWNĘRZNE
Gress mrozoodporny
Płyta żelbetowa gr. 15 cm B25 W8
Zagęszczona podsypka
piaskowo-cementowa gr. 20 cm

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

BRANŻA ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻĄRCZYNIĘ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY	
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 181/2 obręb Żąrczyn; gmina Kcynia	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
		NR RYSUNKU A2

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30
www.dwg.com.pl