



**UWAGA!**

- Wszytkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- Wymiary podano w mm.
- Drewno klasy C24.
- Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną, oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz przeciwnieowo przy użyciu odpowiednich środków ochronnych.
- W każdym węźle zastosować obustronne płytkę perforowaną o gr. 2,0 mm i wymiarach odpowiednich do wblcia w każdy element 10 gwodzi Anchor 4,0x35mm z każdej strony (40 szt. na węzeł).
- Kratownice montować do podpór za pomocą dwóch rodzajów kątowników (obustronnie), podpora stała KP2, podpora przesuwna KP21 (x2).



ELEMENT	WYMIARY [CM]			ILOŚĆ	OBJĘTOŚĆ [M3]		
	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ		1 ELEMENT	1 ELEMENT + 20CM	OGÓŁEM
PAS GÓRNY	PG2	5	15	625,2	2	0,047	0,048
PAS DOLNY	PG1	5	15	1204	1	0,090	0,092
SŁUPEK	S3	5	15	18,1	2	0,001	0,003
SŁUPEK	S4	5	15	40,9	2	0,003	0,005
KRZYŻULEC	K6	5	15	72	92	0,005	0,007
KRZYŻULEC	K7	5	15	97,3	2	0,007	0,009
KRZYŻULEC	K8	5	15	102,6	2	0,008	0,009
KRZYŻULEC	K9	5	15	136,3	2	0,010	0,012
KRZYŻULEC	K10	5	15	135	2	0,010	0,012
KRZYŻULEC	K11	5	15	178,1	2	0,013	0,015
				1 KRATOWNICA		[M3]	0,330
				ILOŚĆ		[SZT]	14
				RAZEM		[M3]	4,615

WZ- WIĄZAR DACHOWY DREWNIANY		SKALA 1:20
PRZEZNIOLOT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLIŁCY WIEJSKIEJ W OBRĘBIE	BRANŻA KONSERWACJA
INWESTOR	GMINA KOZYŃSKA	
ADRES	ul. Rynek 23, 89-240 Kozyna	
PROJEKTANT	Działka nr ewid. 181/2 obręb Zaręczyn, gmina Kozyna	DATA PROJEKTU 15.07.2020 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Zwierykowski	DATA PROJEKTU 15.07.2020 r.
	inż. August Rymer	
	biuro projektowe i konsultingowe	
	ul. Rynek 23, 89-240 Kozyna	
	tel. 600 500 502, 52 552 48 30	
	www.kozyna.pl	
		K8