

*Przedmiar robót*

**ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO  
PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAWIERCIU  
CELEM PRZYSTOSOWANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWO-GOSPODARCZE**

*Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE*

*Lokalizacja: ZAWIERCIE*

*Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU*

*UL. SIENKIEWICZA 34*

*42-400 ZAWIERCIE*

*Data opracowania:*

*2023-03-15*

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAWIERCIU CELEM PRZYSTOSOWANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWO-GOSPODARCZE</b>		
1	Element	Adaptacja i modernizacja budynku administracyjno-garażowego przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu celem przystosowania na pomieszczenia biurowo-gospodarcze		
1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru bram garażowych, ponad 2`m2	m2	12,00
2	KNR 401/304/4	Zamurowanie otworów jw. ceglami	m3	4,80
3	KNR 231/801/1	Rozebranie posadzki betonowej grubość 12`cm	m2	33,00
4	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	33,00
5	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, 1`warstwa, styropian podłoga gr.5cm	m2	33,00
6	KNR 202/1102/2 KNR 202/1102/3 KNR 202/1106/7	Wylewka cementowa gr.7cm wzmocniona zbrojeniem rozproszonym z włókna stalowego	m2	33,00
7	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, podłoże: cegła	m2	12,00
8	KNR 401/726/3 (2) KNR 401/730/3 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III nakrapianych, podłoże: cegła	m2	12,00
9	KNRW 202/1204/3	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywyważeniowe, do 2`m2	m2	1,80
10	KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25`cm	m	4,90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNRW 202/2003/3	Zabudowa otworów drzwiowych płytą gipsowo-kartonową na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo,	m2	3,60
12	Kalkulacja własna	Montaż 2 grzejników z odzysku z wykonaniem wcinki, demontażem części rur wraz z wykonanymi nowymi rurami przyłącznymi oraz montażem zaworów	kpl	2,00
13	KNRW 403/1133/1	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl	2,00
14	Kalkulacja własna	Montaż nowych 4szt lamp oświetleniowych ledowych o wym. 120x30cm wraz z wykonaniem niezbędnego okablowania i wymianą 2 wyłączników na nowe	kpl	4,00
15	KNR 202/121/5	Naświetla z luksferów o wymiarach 20x20x5 cm po częściowym zamurowaniu bram	m2	1,92
16	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, blachy stalowe ryflowane	m2	3,00
17	KNR 202/1513/7	Malowanie 2-krotne wylewki cementowej farbą akrylową do posadzek betonowych	m2	33,00
18	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi preparatem Ceresit CT 17, Atlas Uni Grunt, gruntowanie pod malowanie	m2	125,00
19	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie o podwyższonej wytrzymałości na zabrudzenia	m2	125,00
20	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	33,00
21	KNR 401/108/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km	m3	5,55
22	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15) Krotność=9	m3	5,55
23	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3	5,55