


## Przekrój B-B



| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KN-1 |  |       |  |
|------------------------------|--|-------|--|
|                              | kostka betonowa  | 8 cm  |  |
|                              | podsyпка cementowo-piaskowa                                | 4 cm  |  |
|                              | podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw frakcji 0/31.5 mm | 20 cm |  |
|                              | razem  | 32 cm |  |

- \* Spadek podłużny zjazdu powinien być dopasowany do rzędnych terenu na posesji prywatnej (w obrębie chodnika spadek podłużny zjazdu powinien wynosić 1% - 3%)
- \*\* Na podstawie badań geologicznych przyjęto grunt grupy nosności G1. W przypadku stwierdzenia występowania w podłożu gruntu G2-G4 należy dokonać stabilizacji podłoża za pomocą mieszanki kruszyw związanych cementem C1,5/2

### UWAGA

W przypadku braku chodnika lub chodnika odsuniętego od jezdni dopuszcza się wykonanie przejścia z krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy za pomocą krawężnika skośnego 15x30/22x100 cm. W przypadku chodnika zlokalizowanego przy jezdni, obniżenie w obrębie zjazdu i przejść dla pieszych należy wykonać na długości min. 2 m.

Do projektowania wykorzystano programy:

AutoCAD 2008 PL CD F/S: licencja nr 347-39750146    GstarCAD 2017: lic. 8401-E207-0000-0100-FF50-BBD0-0000-0300  
AutoCAD 2009 PL DVD: licencja nr 349-90657175    GstarCAD 2018: lic. A601-E207-0000-0100-2736-80BC-0000-0300  
AutoCAD 2010 SLW/PL: licencja nr 352-91842571    GA Znak: licencja nr F1021-11-2016

INWESTOR

BIURO PROJEKTOWE



**GINA**  
**BIĄŁE BŁOTA**  
ul. Szulbińska 7  
86-005 Białe Błota



**PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA**  
Adres pracowni: ul. Gnieźnieńska 1E, 86-400 Żnin  
Siedziba firmy: ul. Świebkowa 5, 86-400 Żnin  
tel. 728 988 485, tel. 600 411 970

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY              |                         |                   |        |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| Specjalność /Stanowisko        | Imię i nazwisko         | Upewnienia        | Podpis |
| Projektant (Kierownik zespołu) | inż. Mariusz Walczak    | KUP/0048/P/OOD/06 |        |
| Projektant                     | inż. Stanisław Olech    | 75/69             |        |
| Sprawdził                      | mgr inż. Norbert Grycza | KUP/0101/P/WBD/19 |        |

PROJEKT

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Biedronki w Zielonce

| treść rysunku      |  | skala | data       | nr rysunku |
|--------------------|--|-------|------------|------------|
| Zjazd indywidualny |  | 1:50  | 10.10.2019 | 2.0        |