

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego”

Lokalizacja: Nadleśnictwo Olsztyn, Zazdrość 3, 10-687 Zazdrość

Przedmiotem zamówienia jest:

- I. Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:
 1. Agregat mobilny na przyczepie z homologacją. Przyczepa o konstrukcji umożliwiającej stabilną i bezpieczną eksploatację (np. zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczaniem się przy pomocy siłowników itp.).
 2. Gwarantujący kompatybilność z instalacjami budynku biurowego Nadleśnictwa Olsztyn (w szczególności np. z pompą ciepła).
 3. Moc minimalna: nie mniej niż 50 kW;
 4. Częstotliwość: 50 Hz;
 5. Napięcie: 230/400 V;
 6. Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);
 7. Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów;
 8. Paliwo: olej napędowy;
 9. Pojemność zbiornika paliwa: min. 100 l;
 10. Agregat w obudowie wyciszonej;
 11. Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
 12. Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny;
 13. Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne;
 14. Instrukcja obsługi w języku polskim
 15. Standardowe wyposażenie agregatu:
 - a) wyłącznik sterownika;
 - b) wyłącznik agregatu;
 - c) cewka wzrostowa wyłącznika generatora;
 - d) sygnalizator dźwiękowy awarii;
 - e) przycisk awaryjnego zatrzymania;

- f) termostat wysokiej temperatury silnika;
- g) presostat niskiego ciśnienia oleju;
- h) pomiar poziomu paliwa;
- i) filtr paliwa z separatorem wody;
- j) grzałka;
- k) uchwyty załadunkowe.

W skład agregatu prądotwórczego powinny wchodzić instalacje:

- paliwowa
- smarowania
- chłodzenia
- elektryczno – rozruchowa

oraz panel kontrolno–sterujący i wyłącznik główny.

- II. Wykonanie próby rozruchowej agregatu. Próba rozruchowa winna dotyczyć jednej zmiany roboczej tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 w dniu roboczym.
- III. Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbicia szkolenia wraz z jego zakresem.
- IV. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat.
- V. Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych, kartę gwarancyjną agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją techniczno – ruchową i kartą katalogową oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

Niniejszy opis przedstawia wytyczne dotyczące zakresu prac, jakie należy wykonać w ramach realizacji zadania. Wytyczne są podstawą przygotowania oferty, lecz mogą nie wyczerpywać pełnego zakresu realizacji prac, który powinien doprecyzować Wykonawca.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z niniejszym opisem. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się z dokumentacją oraz dołożył starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia poprawnej pracy budynku administracyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Każdorazowe wejście Wykonawcy na obiekt wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.